

Kosztorys ofertowy

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie

Budowa: **UL. KOLEJOWA 4, 63-233 JARACZEWO, dz. 931; 932; 935**
GMINA JARACZEWO

Obiekt lub rodzaj robót: **Naprawa nawierzchni boiska**

Inwestor: **GMINA JARACZEWO**
UL. JAROCIŃSKA 1
63-233 JARACZEWO

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin**

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie				
1	Element	Rozbity robót istniejącej nawierzchni				
1	KNR PP 01/0101/01	Ręczna rozbiórka nawierzchni boiska z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1'km, nawierzchnia grubości 4'cm.	m2	968,000		
2	KNR PP 01/0101/01	Koszty utylizacji nawierzchni	KPL	1,000		
2	Element	Reprofilacja podbudowy				
3	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	968,000		
4	KNR 223/104/3	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy do 5' cm, kruszywo ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4,0 mm) - wyrównanie istniejącej podbudowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	968,000		
3	Element	Nowa mata podkładowa i nawierzchnia przepuszczalna tartanowa				
5	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Dostawa i ułożenie nawierzchni z elastycznej warstwy nośnej gr 3,5 cm. Parametry nawierzchni podane w opisie do przedmiotu zamówienia	m2	968,000		
6	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Dostawa i ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z liniami boisk. Parametry nawierzchni podane w opisie do przedmiotu zamówienia	m2	968,000		
4	Element	Naprawa istniejących utwardzeń				
7	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	332,000		
8	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	332,000		
9	KNR 11/321/3	Chodniki z kostki betonowej grubości 60' mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50' mm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z odzysku	m2	332,000		
10	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, obrzeża z odzysku	m	132,000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	
1	Rozbity robótka istniejącej nawierzchni	
2	Reprofilacja podbudowy	
3	Nowa mata podkładowa i nawierzchnia przepuszczalna tartanowa	
4	Naprawa istniejących utwardzeń	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie netto	