

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 1 0303-01 analogia	Oczyszczenie koryta rzeki z ziemi, drewna i śmieci wraz z wywozem na wysypisko	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-33 0102-06	Rozebranie poręczy drewnianych	m ³		
		0.659	m ³	0.659	
				RAZEM	0.659
3	KNR 2-33 0104-03 analogia	Rozebranie dyliny drewnianej	m ³		
		2.416	m ³	2.416	
				RAZEM	2.416
4	KNR 2-33 0102-06 analogia	Rozebranie dźwigarów drewnianych	m ³		
		1.408	m ³	1.408	
				RAZEM	1.408
5	KNR 2-33 0102-07	Rozebranie dźwigarów stalowych	t		
		0.25	t	0.250	
				RAZEM	0.250
6	KNR 4-04 0201-05	Rozebranie elementów kamiennych	m ³		
		2.712	m ³	2.712	
				RAZEM	2.712
7	KNR 4-04 0604-03	Rozebranie elementów betonowych	m ³		
		3.575	m ³	3.575	
				RAZEM	3.575
8	KNR 4-04 1103-01	Załadunek materiałów z rozbiórki oraz wywiezienie na wysypisko	m ³		
		7.823	m ³	7.823	
				RAZEM	7.823
9	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1.02	m ³	1.020	
				RAZEM	1.020
11	KNR 2-31 0403-03	Krawęż-niki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-01 0207-02 analogia	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
15	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-33 0207-10	Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i ławy podłożyskowe - pręty o śr. do 14 mm (zbrojenie ścian pionowych - wykonanie kratownicy o oczkach 15/15 długości 6 m- 4 szt)	t		
		1.249	t	1.249	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

				RAZEM	1.249
18	KNR 2-33 0208-10	Montaż zbrojenia oczepy i ławy podłożyskowe pręty o śr do 14 mm	t		
		1.249	t	1 949	
				RAZEM	1.249
19	KNR 2-33 0203-07	Deskowanie tradycyjne - ławy i ciosy podłożyskowe	m ²		
		15.400	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
20	KNR 2-33 0210-01	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy podłożyskowe	m ³		
		23.2	m ³	23.200	
				RAZEM	23.200
21	KNR 2-33 0309-03	Montaż stalowych belek podchodnikowych	t		
		2.528	t	2.528	
				RAZEM	2.528
22	KNR 2-33 u 103-02	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z buli	m ³		
		3.43	m ³	3.430	
				RAZEM	3.430
23	KNR 2-33 0713-03	Izolacje przeciwwilg. powłokowe bitum.-wyk. na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		23.20	m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
24	KNR 2-33 0102-01	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego wraz z łącznikami	m ³		
		0.659	m ³	0.659	
				RAZEM	0.659
25	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
26	KNR 1u 401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m ³		
		2.305	m ³	2.305	
				RAZEM	2.305