

Przedmiar robót

Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa

Budowa: **Gmina Jaraczewo**

Inwestor: **Gmina Jarocin, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin**

Data opracowania:
2022-02-02

Autor opracowania:
mgr inż. Krzysztof Kowalski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa		
1	Element	Miejsca postojowe		
1	KSNR 6/702/7	Pionowe znaki drogowe - tablica informacyjna duża (R=5)	szt	3,000
2	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Wykonanie, dostarczenie i montaż wiat, miejsc postojowych. Wiata drewniana z drewna sosnowego zabezpieczonego przed zagrzybieniem i kolorystycznie impregnatem barwnym, dach deskowany (deska heblowana) zabezpieczenie jak wyżej, pokrycie dachu blacha na rabeł stojący. Utwardzenie z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie piaskowo-cementowej. Wyposażona w stół, co najmniej 2 ławki oraz kosz na śmieci. Dodatkowo znak D-15 oraz 5-stanowiskowy stojak dla rowerów. Wygląd wiaty zgodnie z projektem.	KPL	3,000