


## ZESTAWIENIE DREWNA




POZ.	NR ELEMENTU	PRZEKRÓJ [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	IŁOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	IŁOŚĆ [m³]
W.d.-2	1	38 x 180	449.5	2	8.99	0.061
	2	38 x 180	346.0	2	6.92	0.047
	3	25 x 120	145.0	1	1.45	0.004
	3a	25 x 120	108.0	2	2.16	0.006
	4	25 x 120	139.0	1	1.39	0.004
	4a	25 x 120	99.0	2	1.98	0.006
	5	25 x 120	108.5	1	1.085	0.003
	6	25 x 120	113.5	1	1.135	0.004
	7	25 x 120	72.0	1	0.72	0.002
	8	25 x 120	74.0	1	0.74	0.002
	9	25 x 120	46.5	1	0.465	0.001
RAZEM						0.136
WYKONAĆ x 4						0.544

## **Drewno klasy K-27 deski sosnowe**

## Łącznik stalowy

**(wiązar-wieniec)** skala 1:50



## Wiązar deskowy Wd - 2

skala 1:20

	<b>USŁUGI PROJEKTOWE</b> <b>inz. bud. LESZEK SKRZYPCZAK</b> 63 - 200 JAROCIN, UL.BRANDOWSKIEGO 8 a tel (062)747 87 90, kom. 0606 611 384, leszekskrzypczak@wp.pl		nr rys. <b>11</b> data <b>06.2010 r.</b>
	INWESTOR	<b>Gmina Jaraczewo</b>	
ADRES BUDOWY	<b>Brzostów, dz. nr 303/12</b>		skala <b>1 : 20</b> branża.
<b>Wiązar Wd2</b>			<b>ARCH-KONSTR.</b>
<b>BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>			
AUTOR	<b>Stefan Skrzypczak</b>		
NR UPR. PROJ.	<b>UAN-8386/100-101/90</b>		
OPRACOWANIE	<b>Inż. bud. Mikołaj Ostojcki</b>		