OZNACZENIE PROFILU: PPg3
POZIOM PORÓWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

Pracownia Projektowa S.C.J. Olejniczak-O ul.Majakowskiego 331 Poznań



1:100
1:1000
PPg3
X=5661033.97
Y=3742599.16
komora pomp szer.=1.2m, Rz.d.=96.71
Sg30
X=5661004.34
Y=3742594.46
studnia typowa ø1.0m
Zał.= 90.1°
Proj. włączenie kanału Sg38 ø0.25, Rz.d.=98.23
Sg30.1
X=5660997.73
Y=3742636.52
studnia typowa ø1.0m
Zał.= -33.5°
Sg30.2
X=5660992.40
Y=3742642.35
studnia typowa ø1.0m
Zał.= 33.3°
Sg31
X=5660984.43
Y=3742692.07
studnia typowa ø1.0m
Sg30
X=5661004.34
Y=3742594.46
studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału PPg3 ø0.25, Rz.d.=98.23
Sg32
X=5661015.98
Y=3742521.45
studnia typowa ø1.0m
Zał.= 0.1°

RZĘDNA TERENU ISTN.	100.00		100.23		100.47		100.51		100.79
RZĘDNA DNA KANAŁU	98.11		98.23 98.28		98.49		98.53		98.78
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.89		2.00 1.95		1.98		1.98		2.01
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.4% 29.99m		0.5% 100.83m					
ŚREDNICA, MATERIAŁ		R.PVCø250/7,3mm,SDR34, SN8		R.PVCø200/5,9mm,SDR34, SN8,KL.S L=100.83m					
ODLEGŁOŚCI	0.00	29.99	29.99	42.57	72.57	7.90	80.47	50.36	130.83
HEKTOMETRY	PPg3 0.0		Sg30		Sg30.1		Sg30.2	0.1	Sg31

Sg38

RZĘDNA TERENU ISTN.	100.23		100.63		
RZĘDNA DNA KANAŁU	98.23		98.53 98.58		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.00		2.10 2.05		
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.4% 73.93m		0.5%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		R.PVCø250/7,3mm, SDR34, SN8 L=73.93m			
ODLEGŁOŚCI	0.00	73.93	73.93	75.29	
HEKTOMETRY	Sg30 0.0		Sg32		0.1

EPI-Graf, Generator rysunkowy 7.0

Sg33	149.22	2.09	98.95	101.04	studnia typowa ø1.0m Zał.= -0.1°	X=5661027.65 Y=3742447.07	Sg33
	57.60						
Sg34	206.82	1.84	99.24	101.08	studnia typowa ø1.0m	X=5661036.68 Y=3742390.18	Sg34
	93.29						
Sg35	300.11	1.93	99.71	101.64	studnia typowa ø1.0m Zał.= 0.1°	X=5661051.46 Y=3742298.07	Sg35
	119.36						
Sg36	419.47	1.80	100.30	102.10	studnia typowa ø1.0m Zał.= -0.1°	X=5661070.08 Y=3742180.17	Sg36

R.PVCø200/5,9mm, SDR34, SN8 L=463.21m

0.2

0.3

0.4



		95.45							
◆0.5									
Sg37	514.92		1.74	100.78	102.52	studnia typowa ø1.0m Zał.= -4.8°	X=5661085.17	Y=3742085.92	Sg37
		22.21	463.21m						
Sg38	537.14		1.64	100.89	102.53	studnia typowa ø1.0m	X=5661090.50	Y=3742064.35	Sg38
PPg4	0.00		3.68	97.47	101.15	PPg4 komora pomp szer.=1.2m, Rz.d.=96.07	X=5661109.42	Y=3744191.28	PPg4
◆0.0			0.5%						
		21.49							
Sg49	21.49		3.82	97.58	101.40	studnia typowa ø1.0m Zał.= -14.3°	X=5661116.45	Y=3744211.58	Sg49
		39.46							
Sg50	60.95		3.72	97.77	101.49	studnia typowa ø1.0m Zał.= -0.7°	X=5661119.77	Y=3744250.90	Sg50
◆0.1		77.36							
Sg51	138.31		3.09	98.16	101.25	studnia typowa ø1.0m	X=5661125.29	Y=3744328.07	Sg51
		35.78							
Sg52	174.09		2.89	98.34	101.23	studnia typowa ø1.0m	X=5661127.90	Y=3744363.75	Sg52
◆0.2		58.61							
Sg53	232.70		2.55	98.63	101.18	studnia typowa ø1.0m	X=5661132.11	Y=3744422.21	Sg53




R.PVCø200/5,9mm,SDR34, SN8, KL.S L=568.73m
108.23
0.3
Sg54
340.93
2.33
99.17
101.50
studnia typowa ø1.0m
X=5661139.89
Y=3744530.16
Sg54
0.4
138.03
Sg55
478.96
1.99
99.86
101.85
studnia typowa ø1.0m
X=5661149.81
Y=3744667.83
Sg55
0.5
89.77
568.73m
Sg56
568.73
1.60
100.31
101.91
studnia typowa ø1.0m
X=5661156.26
Y=3744757.37
Sg56


PPg5
0.0
0.1
0.2
0.3
20.16
58.49
27.00
105.64
115.72
32.32
22.83
0.5%
211.29m
1.6%
115.72m
0.5%
PPg5
Sg39
Sg39.1
Sg39.2
Sg40
Sg40.1
Sg41
Sg41.1

PPg5	0.00	1.70	102.40	104.10	komora pomp szer.=1.2m, Rz.d.=101.00 Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=102.40	X=5659925.41 Y=3742350.08
Sg39	20.16	1.59	102.50	104.09	studnia typowa Ø1.0m Zał.= 92.4°	X=5659931.11 Y=3742330.74
Sg39.1	78.65	1.58	102.79	104.37	studnia typowa Ø1.0m Zał.= 4.9°	X=5659874.37 Y=3742316.55
Sg39.2	105.65	1.56	102.93	104.49	studnia typowa Ø1.0m	X=5659847.72 Y=3742312.25
Sg40	211.29	1.53	103.46	104.99	studnia typowa Ø1.0m	X=5659743.43 Y=3742295.41
Sg40.1	327.01	2.62	105.31	107.93	studnia typowa Ø1.0m	X=5659629.19 Y=3742276.96
Sg41	359.33	3.28	105.47	108.75	studnia typowa Ø1.0m	X=5659597.28 Y=3742271.81
Sg41.1	382.16	3.37	105.58	108.95	studnia typowa Ø1.0m Zał.= 22.8°	X=5659574.74 Y=3742268.17

0.4

29.60

Sg41.2	411.76	3.48	105.73	109.21	studnia typowa ⌀1.0m	X=5659545.97 Y=3742275.13	Sg41.2
	27.43						
Sg42	439.19	3.58	105.87	109.45	studnia typowa ⌀1.0m	X=5659519.31 Y=3742281.57	Sg42
	84.13						
Sg43	523.32	3.15	106.29	109.44	studnia typowa ⌀1.0m	X=5659437.54 Y=3742301.34	Sg43
	157.03						
Sg43.1	680.35	2.08	107.07	109.15	studnia typowa ⌀1.0m Zał.= 1.7°	X=5659284.91 Y=3742338.27	Sg43.1
	17.44						
Sg43.2	697.79	1.96	107.16	109.12	studnia typowa ⌀1.0m Zał.= 28.0°	X=5659268.09 Y=3742342.88	Sg43.2
	68.41						

0.5

0.6

0.7

R.PVC⌀200/5,9mm, SDR34, SN8, KL.S L=1306.83m


Sg41.2
Sg42
Sg43
Sg43.1
Sg43.2


Sg44
766.20
22.23
439.19m
0.7%
1.49 107.50 108.99 studnia typowa ø1.0m
Zał.= 15.0°
X=5659218.34
Y=3742389.84
Sg44
Sg44.1
788.43
1.51 107.66 109.17 studnia typowa ø1.0m
Zał.= 20.2°
X=5659206.69
Y=3742408.77
Sg44.1
0.8
76.87
99.10m
Sg45
865.30
0.5%
1.61 108.20 109.81 studnia typowa ø1.0m
Zał.= −1.1°
X=5659191.53
Y=3742484.13
Sg45
0.9
125.65
Sg46
990.94
1.50 108.83 110.33 studnia typowa ø1.0m
X=5659164.36
Y=3742606.80
Sg46
1.0
189.64
1.1



Sg47
1180.59
1.71 109.77 111.48 studnia typowa ø1.0m
Zał.= −0.5°
X=5659123.56
Y=3742792.00
1.2
126.24
441.53m
1.3
Sg48
1306.83
1.69 110.41 112.10 studnia typowa ø1.0m
X=5659095.23
Y=3742915.02
PPg6
0.00
104.30 komora pomp szer.=1.2m, Rz.d.=101.16
X=5660325.44
Y=3744118.79
0.0
0.5%
1.74 102.56
15.04
Sg57
15.04
1.96 102.64 104.60 studnia typowa ø1.0m
Zał.= −90.0°
Proj. włączenie kanału Sg59 ø0.2, Rz.d.=102.64
X=5660318.96
Y=3744105.22
R.PVCø200/5,9mm, SDR34, SN8, KL.S
56.06
71.10m
Sg58
71.10
1.72 102.92 104.64 studnia typowa ø1.0m
X=5660369.54
Y=3744081.04
Sg59
Sg57
0.00
1.96 102.64 104.60 studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału PPg6 ø0.2, Rz.d.=102.64
X=5660318.96
Y=3744105.22
0.0
0.5%
17.50
102.72
Istn. rów rz.d=104,02 szer.=3.0m
R.PVCø200/5,9mm, SDR34, SN8, KL.S
81.20
81.20m
Sg59
81.20
1.63 103.04 104.67 studnia typowa ø1.0m
X=5660245.70
Y=3744140.24

Jednostka projektująca **PRACOWNIA PROJEKTOWA S/C JOLANTA OLEJNICZAK -OLEK & JOANNA OLEK**
UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAŃ
TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667

OBIEKT : GMINA JARACZEWO KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ GMINY JARACZEWO .	**Nazwa rys:** **GOLA - ZLEWNIE PRZEPOMPOWNI PPg3 , PPg4 , PPg5 i PPg6.** PROFILE PODŁUŻNE KANAŁÓW SANITARNYCH ODC. : PPg3-Sg31 ,Sg30-Sg38 , PPg4-Sg56 , PPg5-Sg48 , PPg6 -Sg58 , Sg57 -Sg59
Stadium dokumentacji: **KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA** Zamawiajacy : GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 , 63-233 JARACZEWO	Branża: **INSTALACJE SANITARNE** **(technologia i konstrukcja)**

Opracował:	mgr.inż. JOANNA MATYSIAK-OLEK	podpis : 04.2014	Skala : **1:100/1000**
Projektował :	mgr.inż.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK UPR. NR. 25 i 39 /86 /Pw	podpis : 04.2014	Nr.rys. : **11A**