

Kosztorys ofertowy

Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej

Budowa: **63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska, dz. nr 440**

Nazwa i kod CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**

Inwestor: **Gmina Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2**

Data opracowania:
2017-09-22

Autor opracowania:
mgr inż. Krzysztof Kowalski

.....

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej				
1	Element	Ocieplenie dachu wysokiego				
1.1	KNR 404/506/4	Rozebranie sufitu podwieszzonego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku	m2	273,283		
1.2	KNR 404/406/5	Rozebranie elementów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój	m	212,580		
1.3	KNR 202/406/5	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3'm, przekrój poprzeczny drewna do 180'cm2	m3	1,531		
1.4	KNR 205/1008/1	Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych gr 8,0 cm z rdzeniem poliuretanowym	m2	273,052		
1.5	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25'cm	m2	13,167		
2	Element	Wymiana pokrycia dachowego dachu wysokiego				
2.1	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego	m2	337,680		
2.2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	22,930		
2.3	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	48,240		
2.4	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	33,000		
2.5	KNR 712/109/2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne, konstrukcje kratowe z płatwiami i steżeniami R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	241,582		
2.6	KNR 712/217/2 (2)	Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba ogólnego stosowania	m2	241,582		
2.7	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25'cm	m2	26,890		
2.8	KNR 15/517/1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	337,680		
2.9	NNRNKB 202/537/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy ponad 100'm2. Blacha trapezowa TR18	m2	337,680		
2.10	ORGB 202/539/1	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów	m	24,120		
2.11	ORGB 202/539/2	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	48,240		
2.12	ORGB 202/539/3	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - połączenie dach - ścianka attykowa	m	28,000		
2.13	KNRW 202/522/2 (1)	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi'15'cm - z demontażu (uchwyty nowe)	m	48,240		
2.14	KNRW 202/522/5	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy - z demontażu	szt	4,000		
2.15	KNRW 202/529/2 (1)	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi'15'cm (rury, uchwyty, kolanka) - z demontażu	m	33,000		
2.16	KNR 403/1140/6	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt	m	115,000		
2.17	KNR 508/604/7	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10'mm, dach stromy, pokrycie dachu blachą	m	115,000		
2.18	KNR 508/619/5	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drut	szt	12,000		
2.19	KNR 403/1139/9	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, linka o przekroju do 120'mm2	m	20,000		
2.20	KNR 403/1143/2	Demontaż wysięgników na podłożu ceglanym	szt	20,000		
2.21	KNR 508/107/2	Rury winidurowe układane p/t, rura Fi'28'mm, gr ścianki 5 mm	m	20,000		
2.22	KNR 508/607/2	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt Fi'8'mm, wciągany do rur	m	20,000		
2.23	KNR 508/9907/5 (1)	Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, skrzynka kontrolna do elewacji	szt	3,000		
2.24	KNR 508/619/6	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik	szt	3,000		
2.25	KNR 508/619/5	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drut	szt	3,000		
2.26	KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	3,000		
2.27	KNR 403/1205/4	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar	3,000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej	
1	Ocieplenie dachu wysokiego	
2	Wymiana pokrycia dachowego dachu wysokiego	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej netto	