

Jaraczewo, dnia 4 kwietnia 2018r.

Nr KZB - 7039/04/2018

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63 – 233 Jaraczewo

W odpowiedzi na wniosek podajemy poniżej warunki techniczne podłączenia projektowanego budynku remizy OSP w miejscowości **Jaraczewo**, przy ul. Kolejowej **na terenie działek nr 931 i 932** do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

1. Przyłącze wodociągowe:

- budynek remizy OSP zasilić wodą z istniejącego w ul. Topolowej wodociągu ulicznego $d_n = 100\text{mm}$ (rura PCW 110mm – przebieg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim);
- przyłącze wykonać z rur PE lub PCW na ciśnienie robocze do 0,1 MPa o średnicy $d_n = 100\text{mm}$ (PE/PCW 110mm);
- połączenie z istniejącym wodociągiem wykonać poprzez wcinę za pomocą trójnika $d_n = 100/100\text{mm}$ z zasuwą wyposażoną w skrzynkę uliczną;
- głębokość wykopu 1,60m;
- przyłącze wprowadzić do posadowionej w odległości do 5m od granicy z ulicą studni wodomierzowej, w której należy przygotować miejsce do montażu wodomierza sprzężonego $d_n = 100/15\text{mm}$ (wodomierz dostarcza i montuje pracownik KZB w Jaraczewie);
- bezpośrednio przed i za wodomierzem (lub przed i za studnią) zamontować zasuwy przelotowe odcinające o średnicy równej średnicy przyłącza;
- za zaworem odcinającym na wewnętrznej instalacji wodociągowej zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy za którym **zaleca się zamontowanie filtra siatkowego**;
- przyłącze należy wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych i odwodnionych (wykopy głębokie) o szerokości przy dnie 0,90m;
- głębokość wykopu 1,60m;
- w oparciu o powyższe dane należy opracować projekt techniczny przyłącza, który należy uzgodnić **z KZB w Jaraczewie**.

2. Przyłącze kanalizacyjne:

- ścieki socjalno-sanitarne z budynku remizy OSP odprowadzić do istniejącego przykanalika $d_n = 150\text{mm}$ (PCW 160mm) odprowadzającego ścieki z budynku szatni sportowej i budynku mieszkalnego oraz z planowanych toalet hali targowej do kanalizacji położonej w ul. Kolejowej;
- w uzasadnionym przypadku rozważyć możliwość przebudowy istniejących przykanalików i ujęcia ścieków w jeden kolektor odprowadzający ścieki do kanalizacji w ul. Kolejowej;
- przykanalik wykonać z rur kanalizacyjnych PCW o minimalnej średnicy $d_n = 150\text{mm}$ (PCW 160mm);
- przyłącze należy wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych i odwodnionych (wykopy głębokie) o szerokości przy dnie 0,90m;
- rury układać na zagęszczonej podsypce z piasku;
- w miejscach zmiany kierunku przykanalika należy zamontować lub pobudować

- studnie rewizyjne;
- w uzasadnionym przypadku na instalacji wewnętrznej **zamontować zawór zwrotny** zapobiegający cofaniu się ścieków do budynku;
 - do kanalizacji sanitarnej **nie wolno odprowadzać ścieków deszczowych, wód drenarskich i gnojowicy**;
 - w oparciu o powyższe dane należy opracować projekt techniczny przyłącza, który należy uzgodnić **z KZB w Jaraczewie**.

2. Wymagania prawne:


- 1) Dostarczenie do KZB w Jaraczewie dokumentu stwierdzającego prawo własności, użytkowania lub dzierżawy działki – **nie dotyczy**.
- 2) Sporządzenie przez uprawnionego projektanta **projektu technicznego, który należy uzgodnić z KZB w Jaraczewie**;
- 3) Zgłoszenie budowy przyłącza do Starosty Powiatu Jarocińskiego.
- 4) Uzyskanie zezwolenia właściwego zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.
- 5) Uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy - sieci uzbrojenia terenu (art.27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami) z Starostą Powiatu Jarocińskiego.
- 6) Sporządzenie przez uprawnionego geodetę **powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej** (art.27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami).

3. Uwagi końcowe:

- Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie **zastrzega sobie nadzór** nad wykonaniem podłączeń do rurociągów eksploatowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Przed zasypaniem wykopu Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie **odbior wykonanego przyłącza**.
- Po zakończeniu robót budowlano-montażowych wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do KZB w Jaraczewie **powykonawczą inwentaryzację geodezyjną** wykonanego przyłącza.
- Przyłącza pozostają w utrzymaniu odbiorcy usług (art. 5 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

UWAGA:

Dostawa wody i odbiór ścieków nastąpią z chwilą dokonania przez KZB w Jaraczewie odbioru technicznego wykonanego przyłącza, spisaniu stanu wodomierza i po zawarciu umowy na wniosek zainteresowanego.

DYREKTOR

mgr inż. Lesław Marciniak