

Przedmiar robót

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie

Budowa: **UL. KOLEJOWA 4, 63-233 JARACZEWO, dz. 931; 932; 935**
GMINA JARACZEWO

Obiekt lub rodzaj robót: **Naprawa nawierzchni boiska**

Inwestor: **GMINA JARACZEWO**
UL. JAROCIŃSKA 1
63-233 JARACZEWO

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie		
1	Element	Rozbity robót istniejącej nawierzchni		
1	KNR PP 01/0101/01	Ręczna rozbiórka nawierzchni boiska z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1' km, nawierzchnia grubości 4' cm.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22*44	968,000000	
		RAZEM:	968,000000	m2 968,000
2	KNR PP 01/0101/01	Koszty utylizacji nawierzchni	KPL	1,000
2	Element	Reprofilacja podbudowy		
3	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22*44	968,000000	
		RAZEM:	968,000000	m2 968,000
4	KNR 223/104/3	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy do 5' cm, kruszywo ze skał magmowych o wskaźniku piaszkowym >65% (0,075-4,0 mm) - wyrównanie istniejącej podbudowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22*44	968,000000	
		RAZEM:	968,000000	m2 968,000
3	Element	Nowa mata podkładowa i nawierzchnia przepuszczalna tartanowa		
5	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Dostawa i ułożenie nawierzchni z elastycznej warstwy nosnej gr 3,5 cm. Parametry nawierzchni podane w opisie do przedmiotu zamówienia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22*44	968,000000	
		RAZEM:	968,000000	m2 968,000
6	KNR PP 01/0101/01	Kalkulacja własna. Dostawa i ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z liniami boisk. Parametry nawierzchni podane w opisie do przedmiotu zamówienia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22*44	968,000000	
		RAZEM:	968,000000	m2 968,000
4	Element	Naprawa istniejących utwardzeń		
7	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		26*3*2+44*2*2	332,000000	
		RAZEM:	332,000000	m2 332,000
8	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		332.000	332,000000	
		RAZEM:	332,000000	m2 332,000
9	KNR 11/321/3	Chodniki z kostki betonowej grubości 60' mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50' mm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z odzysku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		332.000	332,000000	
		RAZEM:	332,000000	m2 332,000
10	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, obrzeża z odzysku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22*2+44*2	132,000000	
		RAZEM:	132,000000	m 132,000