

**UCHWAŁA Nr VIII/51/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 2 lipca 2015 r.**

w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Jarocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995) Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:


§ 1. Opiniuje się pozytywnie plan aglomeracji Jarocin, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jaraczewo przesłanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (pismem nr DSR-III.0006.30.2015 z dnia 11.06.2015r.), obejmującym aglomerację Jarocin o równoważnej liczbie mieszkańców 73 673.

§ 2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin wraz z załącznikiem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 czerwca 2015 r.

DSR-III.0006.30.2015

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 1-9. CZE. 2015

Nr 4046 zed

0-13-
19.06.15.

Rada Gminy Jaraczewo

Realizując kompetencje wynikające z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w związku z wnioskiem Burmistrza Jarocina w sprawie aglomeracji Jarocin, przedkłada się do zaopiniowania w trybie art. 80a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin.

W myśl art. 80a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu samorządu województwa od jego uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, bądź 30 dni, jeżeli uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli właściwy organ nie zajmie stanowiska w powyższym terminie, rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez województwo, z upływem tego terminu.

W związku z tym, mając na uwadze powołane wyżej przepisy projekt niniejszej uchwały zostanie uznany za zaopiniowany z upływem stosownego terminu.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marzena Wodzińska
Marzena Wodzińska
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Kserokopia projektu uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin
2. Plan aglomeracji Jarocin

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi:
Bartosz Iwanowski
tel.: 061 62 66 425
fax.: 061 62 66 401

UCHWAŁA

Nr...../...../.....

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia..... roku

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin


Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Jarocin o równoważnej liczbie mieszkańców 73 673.

§ 2

1. Aglomeracja Jarocin obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Cielcza przy ulicy Gajówka 1.
2. Obszar aglomeracji Jarocin wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie poniżej wymienionych miejscowości:
 - 1) w gminie Jarocin:
 - Jarocin (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 122/1, 112/4, 111, 110, 112/5; obręb: 0015 Siedlemin oraz działek ewidencyjnych nr: 845/1, 843, 847/7, 847/6, 850, 847/9, 59, 107, 860, 861/1, 62/6; obręb: 0001 Ciświca),
 - Annapol,
 - Cielcza (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 897, 1198, 1461, 717; obręb: 0003 Cielcza),
 - Ciświca,
 - Golina (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 121, 16, 27, 22, 20/5, 44, 47, 48/2, 48/1, 80, 94/14, 94/8, 145; obręb: 0004 Golina),
 - Stefanów,
 - Mieszków (z wyłączeniem działki ewidencyjnej nr: 132/13; obręb: 0008 Mieszków),
 - Osiek,
 - Bachorzew (z wyłączeniem działki ewidencyjnej nr: 8113/2; obręb: 0002 Bachorzew),
 - Cząszczew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 154, 273; obręb: 0003 Cielcza oraz działek ewidencyjnych nr: 316, 9170/3; obręb: 0009 Osiek - Cząszczew),
 - Hilarów (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 120/7, 120/12, 120/13; obręb: 0002 Bachorzew),
 - Kadziak,
 - Kąty,
 - Łuszczanów,



- Potarzyca (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 168/2, 172, 173, 174, 177, 8329/4; obręb: 0010 Potarzyca),
 - Prusy (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 28, 8140/3; obręb: 0011 Prusy),
 - Roszków (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 58, 55, 51, 49/2; obręb: 0013 Roszków),
 - Roszkówko (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 17, 18; obręb: 0017 Wilczyniec),
 - Siedlemin (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 129/1, 129/2, 136, 134, 140/2, 446/3, 450/2, 461, 471; obręb: 0015 Siedlemin),
 - Wilkowyja (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 10/2, 14/1, 15, 16/2; obręb: 0018 Wilkowyja),
 - Witaszyce (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 779, 777, 776, 774, 775, 723/34, 508, 70/2, 606/4, 608/5, 612/2, 619/2, 620/2, 625/1, 624, 626/2, 626/1, 629, 5/1, 10/5, 10/4, 12/3; obręb: 0019 Witaszyce),
 - Witaszyczki (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 312, 313/2, 313/1, 314, 315/1, 315/2, 202/1, 206/10, 198/5, 179/10, 177; obręb: 0020 Witaszyczki),
 - Radlin (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 205/1, 205/2, 201, 206/2, 206/1, 207, 180/1, 195, 197/1, 194, 182/1, 181, 12/2, 13/1, 13/2, 208/1, 9/5, 9/7, 9/6, 85/4, 149/12; obręb: 0012 Radlin oraz działki ewidencyjne nr: 100, 99/1, 135, 108/1, 108/2, 132, 110/1; obręb: 0008 Mieszków),
 - Tarce Osiedle,
 - Zakrzew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 227/6, 226/3, 224, 328/2, 329/5, 327, 322/6, 321, 330/2, 319, 318, 300, 302, 292/1, 292/2, 291, 267, 287, 288, 270, 229/3, 232, 231; obręb: 0021 Zakrzew).
- 2) w gminie Kotlin:
- działki ewidencyjne nr: 1119, 1256/1, 1257/1, 1164/1, 480/3, 455, 1258/1; obręb: 0001 Kotlin.

3. Obszar i granice aglomeracji Jarocin zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3


Traci moc rozporządzenie Nr 35/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 52 poz. 1388).

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Marcin Wasiluk


 Mariusz Janiak


 Mariusz Janiak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr...../...../.....Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia.....roku

Aglomeracja Jarocin została wyznaczona rozporządzeniem Nr 35/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2006 r. zmienionym rozporządzeniem Nr 76/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006 r.

Burmistrz Jarocina pismem znak: WGKI.0232.24.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. uzupełnionym pismami znak: WGKI (WR-RGK).0232.24.2014.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r., 13 lutego 2015 r., oraz 2 czerwca 2015 r. złożył wniosek o zmianę aglomeracji Jarocin.


Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Jarocin w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 291,4 km. Sieci te obsługują 49 497 mieszkańców, w tym 43 106 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 6 391 osób czasowo przebywających w aglomeracji. Natomiast 5,67 km sieci kanalizacyjnych jest w trakcie realizacji. Sieci te obsługiwać będą 353 stałych mieszkańców aglomeracji. Ponadto na terenie aglomeracji Jarocin do 31 grudnia 2015 r. nie planuje się budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej.

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Jarocin obejmują zmianę polegającą na wyłączeniu z aglomeracji miejscowości:

- Wolica Pusta – gmina Nowe Miasto,
- Wilczyniec – gmina Jarocin,
- Dąbrowa – gmina Jarocin,

oraz następujących terenów z gminy Jarocin:

- Jarocin (działki ewidencyjne nr: 122/1, 112/4, 111, 110, 112/5; obręb: 0015 Siedlemin oraz działki ewidencyjne nr: 845/1, 843, 847/7, 847/6, 850, 847/9, 59, 107, 860, 861/1, 62/6; obręb: 0001 Ciświca),
- Cielcza (działki ewidencyjne nr: 897, 1198, 1461, 717; obręb: 0003 Cielcza),
- Golina (działki ewidencyjne nr: 121, 16, 27, 22, 20/5, 44, 47, 48/2, 48/1, 80, 94/14, 94/8, 145; obręb: 0004 Golina),
- Mieszków (działka ewidencyjna nr 132/13; obręb: 0008 Mieszków),
- Bachorzew (działka ewidencyjna nr 8113/2; obręb: 0002 Bachorzew),
- Cząszczew (działki ewidencyjne nr: 154, 273; obręb: 0003 Cielcza oraz działki ewidencyjne nr: 316, 9170/3; obręb: 0009 Osiek – Cząszczew),
- Hilarów (działki ewidencyjne nr: 120/7, 120/12, 120/13; obręb: 0002 Bachorzew),
- Potarzyca (działki ewidencyjne nr: 168/2, 172, 173, 174, 177, 8329/4; obręb: 0010 Potarzyca),
- Prusy (działki ewidencyjne nr: 28, 8140/3; obręb: 0011 Prusy),
- Roszków (działki ewidencyjne nr: 58, 55, 51, 49/2; obręb: 0013 Roszków),
- Roszkówko (działki ewidencyjne nr: 17, 18; obręb: 0017 Wilczyniec),
- Siedlemin (działki ewidencyjne nr: 129/1, 129/2, 136, 134, 140/2, 446/3, 450/2, 461, 471; obręb: 0015 Siedlemin),
- Wilkowyja (działki ewidencyjne nr: 10/2, 14/1, 15, 16/2; obręb: 0018 Wilkowyja),
- Witaszyce (działki ewidencyjne nr: 779, 777, 776, 774, 775, 723/34, 508, 70/2, 606/4, 608/5, 612/2, 619/2, 620/2, 625/1, 624, 626/2, 626/1, 629, 5/1, 10/5, 10/4, 12/3; obręb: 0019 Witaszyce),
- Witaszyczki (działki ewidencyjne nr: 312, 313/2, 313/1, 314, 315/1, 315/2, 202/1, 206/10, 198/5, 179/10, 177; obręb: 0020 Witaszyczki),
- Radlin (działki ewidencyjne nr: 205/1, 205/2, 201, 206/2, 206/1, 207, 180/1, 195, 197/1, 194, 182/1, 181, 12/2, 13/1, 13/2, 208/1, 9/5, 9/7, 9/6, 85/4, 149/12; obręb: 0012 Radlin oraz działki ewidencyjne nr: 100, 99/1, 135, 108/1, 108/2, 132, 110/1; obręb: 0008 Mieszków),
- Zakrzew (działki ewidencyjne nr: 227/6, 226/3, 224, 328/2, 329/5, 327, 322/6, 321, 330/2, 319, 318, 300, 302, 292/1, 292/2, 291, 267, 287, 288, 270, 229/3, 232, 231; obręb: 0021 Zakrzew).



Powyższe tereny zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji mieszkańców, który w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla terenów wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.

Ponadto z aglomeracji Jarocin wyłączona zostaje Gmina Jaraczewo ze względu na utworzenie własnej aglomeracji.

Na terenie części aglomeracji Jarocin występuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”.

Aglomeracja posiada mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, zlokalizowaną w miejscowości Cielcza przy ul. Gajówka 1 o przepustowości $Q_{str/d} = 12\,438\text{ m}^3/\text{d}$, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Lipinka w km 5+680.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji Jarocin wynosi 73 673 RLM i obejmuje:

- 43 106 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 5 566 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 499 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji (jednostka wojskowa) korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 326 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji (szpital powiatowy) korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 22 611 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 1 112 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 353 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej która jest w trakcie realizacji,
- 100 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Jarocin.

Zgodnie z art. 208 ust. 1, w związku z art. 43 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz pkt 4.2 Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – AKPOŚK 2010 – załącznika do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M. P. z 2011 r. Nr 62, poz. 589), gminy tworzące aglomeracje mają obowiązek zrealizować system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nie narusza obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.


CZŁONEK ZARZĄDU

Mieczysław Wodzisławski

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

PLAN AGLOMERACJI JAROCIN

SCHEMAT PODZIAŁU MAPY NA ARKUSZE



LEGENDA:

GRANICA OBSZARU PROPONOWANEJ AGLOMERACJI

GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY JAROCIN

GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY KOTLIN

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W CIELCZY

OBZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
"SZWAJCARIA ZERKOWSKA"

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY
NA TERENIE GMINY JAROCIN

1. Pocz. nr 1-3 Cielce
2. Pocz. nr 2 Jarocin
3. Pocz. nr 3-4 Jarocin (ul. Kościelna i ul. Marii Skłodowej)
4. Pocz. nr 5 Świdłowa (park podworski)
5. Pocz. nr 6-7 Jarocin
6. Pocz. nr 8-10 Jarocin (park)
7. Pocz. nr 11 Jarocin (Wyspa przybrzeżna)
8. Pocz. nr 12-14 Jarocin (przy Odrobku i Jarocinie)
9. Pocz. nr 15-17 Jarocin (park)


1-8

Bartłomiej Iwanowski
Bartłomiej Iwanowski

Tadeusz Kołodziej
Tadeusz Kołodziej

MAPA W SKALI
1:25 000

Ryc. 1/13




MAPA W SKALI
1:25 000

Ryc. 2/13



MAPA W SKALI
1:25 000

Ryc. 3/13



Ryc. 4/13




Ryc. 5/13




MAPA W SKALI
1:25 000

Ryc. 6/13





Ryc. 7/13





MAPA W SKALI
1:25 000

Ryc. 8/13





MAPA W SKALI
1:25 000

Ryc. 9/13




Ryc. 10/13




MAPA W SKALI
1:25 000

Ryc. 11/13




Ryc. 12/13



MAPA W SKALI
1:25 000

Ryc. 13/13



Projekt Aktualizacji Planu Aglomeracji Jarocin

Jarocin, dnia 1 czerwca 2015 roku

Informacje ogólne o istniejącej aglomeracji „Jarocin”

Aglomeracja Jarocin została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 35/05 z dnia 17 marca 2006 r., a następnie zmieniona Rozporządzeniem nr 76/06 z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie zmiany aglomeracji. Obszar aglomeracji obejmuje miasto Jarocin w swoich granicach administracyjnych oraz miejscowości położone w Gminie Jarocin: Annopol, Cielcza, Golina, Stefanów, Mieszków, Osiek, Bachorzew, Cząszczew, Dąbrowa, Hilarów, Kadziak, Kąty, Łuszczanów, Potarzyca, Prusy, Roszków, Roszkówko, Siedlemin, Wilkowyja, Witaszyce, Witaszyczki, Radlin, Tarce, Wilczyniec, Zakrzew. Z terenu Gminy Kotlin w aglomeracji są ujęte Zakłady „Kotlin” Sp. z o.o., które obecnie przyjęły nazwę: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „KOTLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto aglomeracja obejmuje obecnie swoim zasięgiem Gminę Jaraczewo z następującymi miejscowościami: Brzostów, Góra, Łobez, Jaraczewo, Gola, Wojciechowo, Łowęcice, Poręba, Cerekwica Nowa, Cerekwica Stara, Rusko, Nosków, Parzęczew, Łobzowiec. Z obszaru Gminy Nowe Miasto w obrębie aglomeracji Jarocin znajduje się miejscowość Wolica Pusta.

Realizacją usług w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Jarocin zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie.

Zakres wniosku i zmian granic aglomeracji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana granic aglomeracji, której głównym celem jest doprowadzenie granic obszaru aglomeracji do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010.137.922). **Nowa aglomeracja będzie obejmowała swoim zasięgiem wyłącznie miejscowości Gminy Jarocin (Jarocin, Annopol, Cielcza, Ciświca, Golina, Stefanów, Mieszków, Osiek, Bachorzew, Cząszczew, Hilarów, Kadziak, Kąty, Łuszczanów, Potarzyca, Prusy, Roszków, Roszkówko, Siedlemin, Wilkowyja, Witaszyce, Witaszyczki, Radlin, Tarce (w tym Tarce Osiedle), Zakrzew) oraz Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „KOTLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zlokalizowany na terenie Gminy Kotlin, na działkach obręb 0001 Kotlin dz. nr: 1119, 1256/1, 1257/1, 1164/1, 480/3, 455, 1258/1).**

Propozycja zmiany obszaru i granic aglomeracji poprzez:

1) Wyłączenie z granic obszaru aglomeracji Jarocin posesji nie posiadających dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej- brak technicznej możliwości podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji, gdyż wskaźnik koncentracji na tym terenie jest poniżej wymaganego progu 120 mieszkańców na 1 km nowobudowanej sieci, przez co budowa systemu kanalizacji zbiorczej nie jest uzasadniona ekonomicznie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz posesji wyłączonych z granic obszaru aglomeracji Jarocin (brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej) oraz posesji ujętych w aglomeracji Jarocin, ale nie podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków sanitarnych, jednakże posiadających taką techniczną możliwość (brak przykanalika na posesji oraz brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest):

Wilczyniec (obręb 0017 Wilczyniec)

W przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 4 450 metrów sieci.

Miejscowość jest zamieszkiwana przez 94 osoby, ale 2 posesje posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wobec tego do obliczeń jest ujętych 86 osób.

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi $86 \text{ osób} : 4,45 \text{ km} = \text{około } 19 \text{ osób na } 1 \text{ km}$ nowowytbudowanej sieci. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Dąbrowa (obręb 0002 Brzostów)

W przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 5 700 metrów sieci.

Miejscowość jest zamieszkiwana przez 196 osób, ale 1 posesja posiada przydomową oczyszczalnię ścieków. Wobec tego do obliczeń są ujęte 192 osoby.

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi $192 \text{ osoby} : 5,7 \text{ km} = \text{około } 34 \text{ osoby na } 1 \text{ km}$ nowowytbudowanej sieci. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Zakrzew (obręb 0021 Zakrzew)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- nr ewidencyjny działki: 7; 37/2; 137/2; 240

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 375/7; 36, 179/7; 218/1.

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- **droga na Galew** nr ewidencyjny działki: 227/6; 226/3; 224; 328/2; 329/5; 327; 322/6; 321; 330/2; 319; 318; 300; 302; 292/1; 292/2; 291; 267; 287 i 288; 270; 229/3; 232 i 231 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 2160 metrów sieci do 21 budynków (w których przyjęto po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi $84 \text{ osoby} : 2,16 \text{ km} = \text{około } 39 \text{ osób na } 1 \text{ km}$ nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Witaszyczki (obręb 0020 Witaszyczki)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- nr ewidencyjny działki: 146/2;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 144; 79.

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- (przy torach) nr ewidencyjny działki: 312; 313/2; 313/1; 314; 315/1; 315/2; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 220 metrów sieci do 6 budynków (w których przyjęto po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 24 osoby : 0,22 km = około 109 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- nr ewidencyjny działki: 202/1; 206/10; 198/5; 179/10; 177 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 400 metrów sieci do 5 budynków (w których przyjęto po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 20 osób : 0,40 km = około 50 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Golina (obręb 0004 Golina)

A. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Jarocińska nr ewidencyjny działki: 108/2; 98/2; 97; 266;
- ul. Ogrodowa nr ewidencyjny działki: 181; 39; 15;
- ul. Piaskowa nr ewidencyjny działki: 114/6;
- ul. Sosnowa nr ewidencyjny działki: 333;
- ul. Grunwaldzka nr ewidencyjny działki: 295;
- ul. Wolności nr ewidencyjny działki: 92; 91/1; 7; 3/2; 1; 2.
- ul. Mostowa nr ewidencyjny działki: 48/2.
- ul. 1-go Maja nr ewidencyjny działki: 64/23.
- ul. Dworcowa nr ewidencyjny działki: 256; 246; 244; 242.

B. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- **ul. Zagajkowa** nr ewidencyjny działki: 121; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 400 metrów sieci do 1 budynku (w którym przyjęto 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 4 osoby :0,40 km = około 10 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- **ul. Polna** nr ewidencyjny działki: 16; 27; 22; 20/5; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 1000 metrów sieci do 4 budynków (w których przyjęto po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 16 osób : 1,0 km = około 16 osób na 1 km nowowwybudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- **ul. Jarocińska** nr ewidencyjny działki: 44; 47; 48/2; 48/1; 80; 94/14; 94/8 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 2000 metrów sieci do 5 budynków (w których przyjęto po 4 osoby zamieszkujące budynek) oraz 2 budynki przemysłowe (około 40 osób).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 60 osób : 2,0 km = około 30 osób na 1 km nowowwybudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- **ul. Dworcowa** (budynek w kierunku Obry Starej) nr ewidencyjny działki: 145 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 780 metrów sieci do 1 budynku (w którym przyjęto 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 4 osoby : 0,78 km = około 5 osób na 1 km nowowwybudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Annapol (obręb 0001 Annapol)

A. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Jarocińska nr ewidencyjny działki: 30; 35/2; 13/6;
- ul. Leśna nr ewidencyjny działki: 37/6;

Mieszków (obręb 0008 Mieszków)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- ul. Jarocińska nr ewidencyjny działki: 180;
- Rynek nr ewidencyjny działki: 8/2;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Radlińska nr ewidencyjny działki: 218/2;
- ul. Radliniecka nr ewidencyjny działki: 131/1; 32/111;
- Rynek nr ewidencyjny działki: 311;
- ul. Dworcowa nr ewidencyjny działki: 39/10; 39/12; 87/9; 101/13; 101/10; 28;
- ul. Nowa nr ewidencyjny działki: 96/7.
- ul. Osiecka nr ewidencyjny działki: 109;

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- **ul. Jarocińska** nr ewidencyjny działki: 132/13; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 300 metrów sieci do 1 budynku (w którym przyjęto 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 4 osoby :0,30 km = około 13 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Osiek (obręb 0009 Osiek – Cząszczew)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- nr ewidencyjny działki: 165; 52;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 154; 39; 40; 36.

Cząszczew (obręb 0009 Osiek – Cząszczew)

A. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 282/2; 311; 241.

B. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- nr ewidencyjny działki: 154 i 273 - **(obręb 0003 Cielcza)**, (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 305 metrów sieci do 1 budynku (w którym przyjęto 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 4 osoby: 0,305 km = około 13 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- nr ewidencyjny działki: 316 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 250 metrów sieci do 1 budynku (w którym przyjęto 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 4 osoby :0,25 km = około 16 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- nr ewidencyjny działki: 9170/3; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 1000 metrów sieci do 2 budynków (w których przyjęto po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 8 osób :1,0 km = około 8 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Potarzyca (obręb 0010 Potarzyca)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- ul. Wyzwolenia - nr ewidencyjny działki: 253;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Słowikowa nr ewidencyjny działki: 53/1;
- ul. Wyzwolenia - nr ewidencyjny działki: 257.
- ul. Polna - nr ewidencyjny działki: 154/2;

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- **ul. Leśna** nr ewidencyjny działki: 168/2; 172; 173; 174; 177 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 950 metrów sieci do 5 budynków (w których przyjęto po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 20 osób : 0,95 km = około 21 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- **budynek w kierunku Obry Starej** nr ewidencyjny działki: 8329/4 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 3100 metrów sieci do 1 budynku (w których przyjęto 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 4 osoby : 3,10 km = około 1 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Roszkówko (obwód 0014 Roszkówko)

A. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 15/7; 10/3.

B. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- nr ewidencyjny działki: 17; 18 - **(obwód 0017 Wilczyniec)** (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 1320 metrów sieci do 2 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 8 osób :1,32 km = około 6 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Prusy (obręb 0011 Prusy)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- nr ewidencyjny działki: 178; 159;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 127/4; 131; 205; 155/1; 157/2; 160; 154/7; 166 i 167 i 168/2.

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- nr ewidencyjny działki: 28; 8140/3; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 1500 metrów sieci do 3 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 12 osób :1,5 km = około 8 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Roszków (obręb 0013 Roszków)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- nr ewidencyjny działki: 257 ((obręb 0002 Brzostów);

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 511 - (obręb 0002 Bogusław - Ługi); 362/7; 362/3; 328/3; 97; 225; 260.

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- nr ewidencyjny działki: 58; 55; 51; 49/2; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 500 metrów sieci do 4 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 16 osób :0,50 km = około 32 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Siedlemin (obręb 0015 Siedlemin)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- ul. Główna nr ewidencyjny działki: 236/2; 272; 363/1;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Główna nr ewidencyjny działki: 205/1;

- ul. Bielawy nr ewidencyjny działki: 454/2; 440.

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- ul. Pinki nr ewidencyjny działki: 129/1 i 129/2; 136; 136; 134; 140/2 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 700 metrów sieci do 5 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 20 osób :0,70 km = około 29 osób na 1 km nowowymybudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- ul. Bielawy nr ewidencyjny działki: 446/3; 450/2; 461; 471; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 1400 metrów sieci do 4 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 16 osób :1,40 km = około 11 osób na 1 km nowowymybudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Kadziak (obręb 0005 Kadziak)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- nr ewidencyjny działki: 35/1;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 30; 31; 6; 12/7; 13/3; 82/7; 93; 105; 106; 112.

Tarce Osiedle (obręb 0016 Tarce)

A. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 63; 64; 72/2; 71; 70; 67/1.

Hilarów (obręb 0002 Bachorzew)

A. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 133/25; 124/7.

B. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- nr ewidencyjny działki: 120/7; 120/12; 120/13 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 950 metrów sieci do 3 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 12 osób : 0,95 km = około 13 osób na 1 km nowowymybudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Kąty (obręb 0006 Kąty)

A. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 2; 100.

Radlin (obręb 0012 Radlin)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- nr ewidencyjny działki: 137/1; 156; 149/14; 85/6;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- nr ewidencyjny działki: 55/6; 55/4 i 55/3; 129; 172/1; 171; 161.

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- (kierunek Radliniec) nr ewidencyjny działki: 9249/3; 45/1; 43/3 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 1900 metrów sieci do 3 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 12 osób : 1,90 km = około 6 osób na 1 km nowowybudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- nr ewidencyjny działki: **(obręb 0012 Radlin):** 205/1; 205/2; 201; 206/2; 206/1; 207; 180/1; 195; 197/1; 194; 182/1; 181; 12/2; 13/1; 13/2; 208/1; 9/5; 9/7; 9/6; 85/4 (dwie posesje); 149/12; **(obręb 0008 Mieszków):** 100; 99/1; 135; 108/1; 108/2; 132; 110/1 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 4180 metrów sieci do 29 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 116 osób : 4,18 km = około 28 osób na 1 km nowowybudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Cielcza (obręb 0003 Cielcza)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- ul. Leśna nr ewidencyjny działki: 142/3;

- ul. Poznańska nr ewidencyjny działki: 396;

- ul. Sienkiewicza nr ewidencyjny działki: 560;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Poznańska nr ewidencyjny działki: 215;

- ul. Piaskowa nr ewidencyjny działki: 248/3;

- ul. Leśna nr ewidencyjny działki: 212/1; 262;

- ul. Cmentarna nr ewidencyjny działki: 312; 313/1; 344; 322; 334/1;
- ul. Nowa nr ewidencyjny działki: 650; 657;
- ul. Jarocińska nr ewidencyjny działki: 540;
- ul. Wąska nr ewidencyjny działki: 642;
- ul. Sienkiewicza nr ewidencyjny działki: 595; 542/3; 542/6; 573; 722/7;
- ul. Szkolna nr ewidencyjny działki: 668/3; 1502; 522; 862/2;
- ul. Maratońska nr ewidencyjny działki: 1514;

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- ul. Szkolna nr ewidencyjny działki: 897; 1198; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 675 metrów sieci do 2 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 8 osób :0,675 km = około 12 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- ul. Nowa nr ewidencyjny działki: 1461; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 650 metrów sieci do 2 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 8 osób :0,65 km = około 12 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- ul. Sienkiewicza nr ewidencyjny działki: 717; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 150 metrów sieci do 1 budynku (w którym przyjęto 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 4 osoby :0,15 km = około 27 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Łuszczanów (obręb 0007 Łuszczanów)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- ul. Długa nr ewidencyjny działki: 258; 261/1; 323; 486 i 487 i 485 i 488/3; 491; 503; 506; 432; 510/1; 436; 575;
- ul. Stawna nr ewidencyjny działki: 571/2;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Długa nr ewidencyjny działki: 317; 359; 458; 464; 374; 375; 388; 492 i 493 i 494; 504; 306/2; 279; 310/2; 281;

- ul. Mostowa nr ewidencyjny działki: 445; 515/8.

Wilkowyja (obręb 0018 Wilkowyja)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- ul. Powstańców Wlkp. nr ewidencyjny działki: 163/14; 57; 19;
- ul. Łąkowa nr ewidencyjny działki: 2;
- ul. Piaskowa nr ewidencyjny działki: 89/1;
- ul. Osiedle Zdrój nr ewidencyjny działki: 66; 63;
- ul. Brandowskiego nr ewidencyjny działki: 190/1.
- ul. Gorzeńskiego nr ewidencyjny działki: 359/2; 313; 351/2;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Powstańców Wlkp. nr ewidencyjny działki: 163/23; 633/9; 61; 68; 103; 314;
- ul. Łąkowa nr ewidencyjny działki: 310;
- ul. Iwaskiewicza nr ewidencyjny działki: 184/4;
- ul. Gorzeńskiego nr ewidencyjny działki: 99/1;
- ul. Brandowskiego nr ewidencyjny działki: 293/9.

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- ul. Brandowskiego nr ewidencyjny działki: 10/2; 14/1; 15; 16/2 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 700 metrów sieci do 4 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi: 16 osób :0,70 km = około 23 osoby na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Witaszyce (obręb 0019 Witaszyce)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- ul. Sienkiewicza nr ewidencyjny działki: 1033/2;
- ul. Kolejowa nr ewidencyjny działki: 582; 583; 579/2; 587; 579/1;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Cmentarna nr ewidencyjny działki: 1203;
- ul. Podlesie nr ewidencyjny działki: 918; 944/2; 946/2;

- ul. H. Sawickiej nr ewidencyjny działki: 1222;
- ul. Październikowa nr ewidencyjny działki: 913/6; 913/20;
- ul. Roszarnicza nr ewidencyjny działki: 167/1 i 167/2; 168; 131;
- ul. Stawna nr ewidencyjny działki: 251; 250 i 248/2; 246/1;
- ul. Mostowa nr ewidencyjny działki: 469;
- ul. Kolejowa nr ewidencyjny działki: 506/5;
- ul. Kwiatowa nr ewidencyjny działki: 799.

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- **ul. Jagielka** nr ewidencyjny działki: 779; 777; 776; 774; 775; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 670 metrów sieci do 5 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 20 osób :0,67 km = około 30 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- **ul. Piaskowa** nr ewidencyjny działki: 723/34; 508; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 390 metrów sieci do 2 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 8 osób :0,39 km = około 20 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- **ul. Roszarnicza** nr ewidencyjny działki: 70/2; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 150 metrów sieci do 1 budynku (w którym przyjęto 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 4 osoby :0,15 km = około 27 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- **ul. Zatorze** nr ewidencyjny działki: 606/4; 608/5; 612/2; 619/2; 620/2; 625/1; 624; 626/2; 626/1; 629; 5/1; 10/5; 10/4; 12/3 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 1300 metrów sieci do 14 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 56 osób : 1,30 km = około 43 osoby na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Bachorzew (obręb 0002 Bachorzew)

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- ul. Polna nr ewidencyjny działki: 181;

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Leśna nr ewidencyjny działki: 23/1; 24/1;
- ul. Polna nr ewidencyjny działki: 174;
- ul. Graniczna nr ewidencyjny działki: 94/4;
- ul. Szkolna nr ewidencyjny działki: 52/1;
- ul. Nowy Świat nr ewidencyjny działki: 60; 62/1; 156/1.

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- ul. Nowy Świat nr ewidencyjny działki: 8113/2; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 590 metrów sieci do 1 budynku (w którym przyjęto 4 osoby zamieszkujące budynek).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 4 osoby :0,59 km = około 7 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Jarocin

A. Powód - brak przykanalika na posesji:

- ul. Folwarczna nr ewidencyjny działki: 233 - **(obręb 0001 Ciświca)**
- ul. Odrzańska nr ewidencyjny działki: 223/11; 223/3 - **(obręb 0001 Ciświca)**
- ul. Sarnia nr ewidencyjny działki: 4/9 - **(obręb 0003 Miasto Jarocin)**
- ul. Staszica nr ewidencyjny działki: 505/1 - **(obręb 0005 Bogusław – Kopernika)**
- ul. Poznańska nr ewidencyjny działki: 708; 707/1; 709/3; 8205/8 - **(obręb 0005 Bogusław – Kopernika)**
- ul. Wrocławska nr ewidencyjny działki: 618; 631; 40/2; 1/4; 354 - **(obręb 0001 Ciświca)**
- ul. Wojska Polskiego nr ewidencyjny działki: 614/12; 96; 96; 14/1; 17/1; 893; 30/4; 930/2 - **(obręb 0003 Miasto Jarocin)**
- ul. Glinki nr ewidencyjny działki: 586 - **(obręb 0003 Miasto Jarocin)**
- ul. Leszczyce nr ewidencyjny działki: 696/2 - **(obręb 0003 Miasto Jarocin)**
- ul. Zaciszna - nr ewidencyjny działki: 335/14; 341/8; 346/15; 339/3 - **(obręb 0006 Bogusław – Przemysłowe)**
- ul. Węglowa - nr ewidencyjny działki: 1891/2 - **(obręb 0003 Miasto Jarocin)**
- ul. Wiślana - nr ewidencyjny działki: 2089/2 - **(obręb 0002 Bogusław – Ługi)**

- ul. Al. Niepodległości - nr ewidencyjny działki: 441/1 - **(obręb 0006 Bogusław - Przemysłowe)**

B. Powód - brak woli właścicieli - przykanalik na posesji jest:

- ul. Nowe Parcele nr ewidencyjny działki: 87/11; 87/9; 94/1; 96; 100/2 - **(obręb 0001 Ciświca)**
- ul. Wybudowana nr ewidencyjny działki: 79; 78/2; 77 - **(obręb 0001 Ciświca)**
- ul. Folwarczna nr ewidencyjny działki: 231/3 - **(obręb 0001 Ciświca)**
- ul. Żurawia nr ewidencyjny działki: 36/1 - **(obręb 0003 Miasto Jarocin)**
- ul. Lisia nr ewidencyjny działki: 40 - **(obręb 0003 Miasto Jarocin)**
- ul. Wrocławska nr ewidencyjny działki: 550; 182; 207; 167; 620; 29 - **(obręb 0001 Ciświca)**
- ul. Opłotki nr ewidencyjny działki: 476; 33/4; 545/4 - **(obręb 0001 Ciświca)**
- ul. Wojska Polskiego nr ewidencyjny działki: 30/1 - **(obręb 0003 Miasto Jarocin)**

C. Powód brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej:

- **ul. Wrocławska** nr ewidencyjny działki: 122/1; 112/4; 111; 110; 112/5; (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 580 metrów sieci do 5 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek). **(obręb 0015 Siedlemin)**

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 20 osób : 0,58 km = około 34 osoby na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

- **ul. Siedleńska** nr ewidencyjny działki: 845/1; 843; 847/7; 847/6; **ul. Wiśniowa** nr ewidencyjny działki nr 850; 847/9; **ul. Wiejska** nr ewidencyjny działki: 59; 107; 860; 861/1; 62/6 (w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej należałoby wybudować około 1600 metrów sieci do 11 budynków (w których przyjęto średnio po 4 osoby zamieszkujące budynek)

(obręb 0001 Ciświca).

Wobec tego wskaźnik koncentracji wynosi 44 osoby : 1,6 km = około 27 osób na 1 km nowowytbudowanej sieci, więc budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Pragniemy nadmienić, że miejscowość Stefanów jest w 100% skanalizowana.

Na posesjach wyłączonych z aglomeracji Jarocin oraz nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji (a mających taką techniczną możliwość) ujętych w aglomeracji Jarocin planowane jest zastosowanie następujących alternatywnych rozwiązań:

- dla posesji posiadających zbiorniki bezodpływowe, a posiadających techniczną możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, jedyną alternatywą jest podłączenie do istniejącego systemu kanalizacyjnego,
- dla posesji nie posiadających dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej, jako alternatywę można zastosować przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorczy system kanalizacji sanitarnej.

Przyjmujemy, że wszystkie posesje niepodłączone do zbiorczego systemu kanalizacyjnego posiadają zbiorniki w których są gromadzone ścieki. Zgodnie ze szczegółowym powyższym wykazem zbiorników do gromadzenia ścieków jest 499.

2) Włączenie w granice aglomeracji Jarocin posesji, które nie były wcześniej ujęte w aglomeracji, a zostały w międzyczasie podłączone lub będą podłączone do dnia 31 grudnia 2015 roku do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Są to następujące posesje:

- Tarce nr posesji 9a;
- ul. Poznańska nr posesji 73 w Jarocinie;
- ul. Łąkowa w Cielczy: nr posesji 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 1a, 1, 5, 6, 7, 8, 8a, 12, 20, dz. nr 125/1;
- Osiedle Tarce: nr posesji 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42a, 43, 44;
- Roszków: nr posesji 92, 93, 94, 95, 97, Cerpol- Kozłowice Spółka Akcyjna;
- Witaszyczki: nr posesji 64, 66, 67-68.

3) Ujęcie nazwy miejscowości Ciświca w wykazie miejscowości aglomeracji Jarocin, gdyż w załączniku mapowym ta miejscowość była w starej aglomeracji Jarocin, ale nie była tylko omyłkowo wymieniona w części opisowej. Obecnie miejscowość Ciświca ma zostać ujęta w nowej aglomeracji Jarocin.

4) Wyłączenie z granic aglomeracji Gminy Jaraczewo z uwagi na chęci utworzenia własnej aglomeracji – zgodnie z pismem I.7001.01.1.2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku (w załączeniu kserokopia pisma potwierdzona za zgodność z oryginałem).

5) Wyłączenie z granic aglomeracji Gminy Nowe Miasto nad Wartą, miejscowości Wolica Pusta z uwagi na fakt braku osiągnięcia wskaźnika koncentracji 120 osób na kilometr nowowymagowanej sieci w miejscowości Wolica Pusta – zgodnie z pismem nr 7021.10.2013 z dnia 10 września 2014 roku. Wyliczenie wskaźnika poniżej – zgodnie z pismem nr 7021.9.2014 z dnia 22 grudnia 2013 roku (data wpływu 22 grudnia 2014 roku) (w załączeniu kserokopie pism potwierdzone za zgodność z oryginałem):

434 liczba mieszkańców Wolicy Pustej na dzień 31.12.2013 r.

5,5 km orientacyjna długość sieci

434 osoby : 5,5, km sieci = 78,9 osoby na km.

6) Zaktualizowanie nazewnictwa Zakładów „Kotlin” spółka z o.o. na obecnie obowiązującą nazwę spółki:

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „KOTLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

7) WYKAZ MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN WG MIEJSCOWOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z WYKAZEM OSÓB, KTÓRE NIE SĄ PODŁĄCZONE DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ (BEZ OSÓB PODŁĄCZONYCH DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) .

Lp.	Miejscowość	Mieszkańcy			Wykaz osób, które nie są podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej (bez osób podłączonych do przydomowych oczyszczalni ścieków)		
		stali	czasowi	razem	wyłączeni z aglomeracji	brak przykanalika	przykanalik ale brak woli właściciela
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jarocin	25 938	316	26 254	64	124	84
2	Annapol	168	6	174			16
3	Bachorzew	390		390	4	4	32
4	Cielcza	2 169	14	2 183	20	12	92
5	Ciświca	114		114			
6	Cząszczew	206		206	16		12
7	Dąbrowa	195	1	196	196		
8	Golina	1 985	9	1 994	84		88
9	Hilarów	186		186	12		8
10	Kadziak	212		212		4	40
11	Kąty	97		97			8
12	Łuszczanów	880	3	883		48	60
13	Mieszków	1 741	23	1 764	4	8	48
14	Osiek	357	1	358		8	16
15	Potarzyca	684	7	691	24	4	12
16	Prusy	274	4	278	12	8	32
17	Radlin	626	1	627	128	16	24
18	Roszków	718	2	720	16	4	28
19	Roszkówko	197		197	8		8
20	Siedlemin	602	5	607	36	12	12
21	Stefanów	169		169			
22	Tarce	353		353			24
23	Wilczyniec	93	1	94	94		
24	Wilkowyja	1 588	13	1 601	16	44	40
25	Witaszyce	3 946	39	3 985	88	24	64
26	Witaszyczki	339	7	346	44	4	8
27	Zakrzew	935	7	942	84	16	16
SUMA		45 162	459	45 621	950	340	772

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa aglomeracji

Jarocin

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji powinien być podpisany przez organy wykonawcze wszystkich zainteresowanych gmin. W takim przypadku informacje i dane winny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

2. Gminy wchodzące w skład aglomeracji:

1) Gmina 1 - Jarocin

2) Gmina Kotlin 2 - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „KOTLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Informacje o dotychczasowej aglomeracji:

Nr i data rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji	Rozporządzenie Nr 35/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2006r.
Nr i data rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany aglomeracji	Rozporządzenie Nr 76/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006r.

3.1 Podstawowe informacje na temat Gminy Jarocin (krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne, powierzchnia km²).

Gmina Jarocin ma charakter miejsko- wiejski i obejmuje obszar ok. 200 km² (20 012 ha powierzchni geodezyjnej). Gminę Jarocin zamieszkuje 45 621 mieszkańców (stałych i czasowych), z czego na obszar miasta Jarocin przypada 26 254 mieszkańców- wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

W skład gminy wchodzi miasto Jarocin oraz 26 wsi (23 sołectwa), z których największe to Witaszyce, Cielcza, Golina, Mieszków i Wilkowyja.

Miasto pełni funkcję lokalnego ośrodka administracyjnego i jest siedzibą zarówno gminy jak i powiatu. Jarocin jest ośrodkiem administracji samorządowej stopnia podstawowego i siedzibą powiatu jarocińskiego.

Północną część Gminy Jarocin obejmuje fragment obszaru chronionego "Szwajcaria Żerkowska" i zajmuje on na jej terenie nieurbanizowane tereny o powierzchni 1490 ha.

W sąsiedztwie gminy Jarocin znajdują się gminy: Jaraczewo, Żerków, Kotlin (powiat jarociński), Nowe Miasto n. Wartą (powiat średzki), Dobrzyca, (powiat pleszewski) i Koźmin Wielkopolski (powiat krotoszyński).

Gmina leży na terenie województwa Wielkopolskiego na Nizinie Wielkopolsko- Kujawskiej w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej. Najwyższe wzniesienia sięgają tu 100–140 m n.p.m.

Ziemia Jarocińska mieści się u zbiegu rzek Prosny i Warty, do której wpadają dwie mniejsze, przebiegające bezpośrednio przez gminę, tj. Lutynia oraz Lubieszka wraz ze swoimi mniejszymi dopływami. Jarocin przedzielony jest z południa na północ doliną rzeki Lipinki, która jest głównym ciekim wodnym będącym fragmentem korytarza ekologicznego.

Gmina obejmuje obszar nizinny południowej Wielkopolski. Rzeźba tego terenu określana jest jako denudacyjna, ma pochodzenia peryglacialne, będące wynikiem intensywnych przekształceń, jakie dokonały się w warunkach klimatu peryglacialnego. Znajdują się tu charakterystyczne formy erozyjno-denudacyjne i nieliczne zagłębienia bezodpływowe. Urozmaiceniem w rzeźbie terenu jest strefa pagórków moreny czołowej. W północnej części terenu mieści się charakterystyczna forma dolinna, tzw. Pradolina Żerkowsko-Rydzyńska. Ma szerokość 1-2 km, wyraźnie zaznaczoną trasę środkową i jest obecnie wykorzystywana przez Kanał Obry i Lutynię.

Najwyżej położone punkty opisywanego terenu leżą w dolinie rzeki Lutyni i Lubieszki. Są to niezbyt wyróżniające się w krajobrazie kulminacje 140 m n.p.m. Znajdują się one na południe od Potarzycy i przy drodze między Kotlinem a Wilczą. Większe zróżnicowanie terenu wykazuje teren położony na północ od miasta. Przebiega tamtędy krawędź zasięgu o wiele młodszego zlodowacenia bałtyckiego, które ustąpiło ok. 15 tys. lat temu. Cały obszar gminy należy do zlewni Warty i odwadniany jest z południa na północ przez rzeki: Lutynię i Lubieszkę, które mają swoje źródła i dopływy w sąsiednich gminach. Największy zbiornik wodny w gminie, to zbiornik zaporowy - Zalew Roszkowski, znajduje się w okolicy Siedlemina i Dąbrowy, w górnym biegu Lubieszki i pełni funkcję retencyjną.

Tutejsze gleby to przede wszystkim wytworzone z glin pseudobielice, przy powierzchni wymieszane z piaskiem. Zalicza się je do typu lekkiego, ale w jego najlepszej odmianie i właśnie dzięki temu jarocińskie rolnictwo jest na dobrym poziomie. Mniejsza powierzchnia zajmowana jest przez gleby brunatne i bielicowe, które zostały wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych i naiłowych. Południowa część terenu pokryta jest glebami gliniastymi, a część północna glebami piaszczystymi.

Na klimat tego regionu mają znaczący wpływ masy powietrza polarnomorskiego znad Atlantyku. Kształtują one pogodę mniej więcej dwie trzecie roku. Niewielki, tylko kilkuprocentowy wpływ na pogodę ma powietrze arktyczne, a jeszcze mniejsze powietrze zwrotnikowe.

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Remigiusz Nowojewski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie; tel. 0627473487; fax.: 0627473480

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922)

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; Na terenach Gminy Jarocin, które są objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, na których jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej do grudnia 2015 roku nie jest spełniony wskaźnik 120 osób na 1 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin – Uchwała nr LVI/522/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 stycznia 2010 roku.
c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; - Decyzja nr 27/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31 października 2013 roku; - Decyzja nr 25/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 listopada 2013 roku; - Decyzja nr 36/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 listopada 2009 roku. - Decyzja nr 12/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 kwietnia 2014 roku. - Decyzja nr 41/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 listopada 2011 roku.
d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie na lata 2014- 2018- Uchwała Nr LXXVIII/480/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 24 lutego 2014 roku

6. Opis sieci kanalizacyjnej

6.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):		
1. Annapol	2. Bachorzew	3. Cielcza
4. Ciświca	5. Częszczew	6. Zakrzew
7. Golina	8. Hilarów	9. Jarocin
10. Kadziak	11. Kąty	12. Łuszczanów
13. Mieszków	14. Osiek	15. Potarzyca
16. Prusy	17. Radlin	18. Roszków
19. Roszkówko	20. Siedlemin	21. Tarce (w tym Tarce Osiedle)
22. Wilkowyja	23. Witaszyce	24. Witaszyczki
25. Stefanów	26. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „KOTLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	

Stan osób korzystających i niekorzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Jarocin na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji na terenie aglomeracji Jarocin			Liczba osób nie korzystających z sieci kanalizacyjnej+ przydomowe oczyszczalnie
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznie – wypoczynkow y+ jednostka wojskowa+ szpital powiatowy	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	202,7	43 106	6 391	49 497	453
2	Sanitarna tłoczna	69,1				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	19,6				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		291,4	43 106	6 391	49 497	453

W kolumnie 4 powyższej tabeli ujęto 43 106 mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji. Liczba ta wynika z następujących wyliczeń:

45 621 osób mieszkańców Gminy Jarocin (stali i czasowi)

950 osoby wyłączone z aglomeracji Jarocin

1 112 osoby nie są podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, ale posiadają techniczną możliwość (w tym: 340 osoby nie mają przykanalika oraz 772 osoby mają przykanalik, ale brak woli właściciela)

100 osób odprowadzających ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków – nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

353 osoby nie podłączone w chwili obecnej do zbiorczego systemu kanalizacji, a planowane do podłączenia do końca 2015 roku.

$$45\,621 - 950 - 1\,112 - 100 - 353 = 43\,106$$

W kolumnie 5 powyższej tabeli ujęto:

- 5566 turystów- zgodnie z Wykazem miejsc noclegowych na terenie Gminy Jarocin (przygotowanym przez Urząd Miejski w Jarocinie)

Wykaz miejsc noclegowych na terenie Gminy Jarocin

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Liczba miejsc
1.	Gospodarstwo Agroturystyczne "WIOŁA" Mieszków	8
2.	Motel Restauracja "TATIANA" Mieszków	12
3.	Gospodarstwo Agroturystyczne "FLIRCIK", Kadziak	9
4.	Kwatera Agroturystyczna "Agnieszka", Golina	10
5.	Gospodarstwo Agroturystyczne "Relaks" Bachorzew	15
6.	Firma Handlowo Usługowa "WZ" Pokoje Gościnne, Jarocin	10
7.	Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Domin, Cielcza	6
8.	Gościniec "Pod Orzechem", Jarocin	11
9.	Pokoje Gościnne PHU BRYLL, Witaszyce	28
10.	Agroturystyka "ARNIKA", Cielcza	5
11.	Pole namiotowe Stanisława Rylewicz, Jarocin	40
12.	Pole namiotowe Robert Nowek	50
13.	Pole biwakowe Marek Sieradzki	5000
14.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Roszkowie	42
15.	Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe, "Tęcza" im. Macieja Kostki w Radlinie	30
16.	JAROTA (ul. Sportowa 6, Jarocin)	102
17.	KASYNO (ul. Wojska Polskiego 42, Jarocin)	36
18.	Pałac Witaszyce (Al. Wolności 35, Witaszyce	50
19.	Walcerek (ul. Poznańska 73, Jarocin)	24
20.	OAZA (ul. Jarocińska 12, Golina	20
21.	TURYSTA (ul. B. Chrobrego 51, Jarocin)	16
22.	Schronisko Młodzieżowe (Roszków 59a)	42

RAZEM 5566

- 499 miejsc noclegowych oraz osób zatrudnionych spoza Gminy Jarocin na terenie jednostki wojskowej w Jarocinie;
 - 326 szpital powiatowy w Jarocinie (ilość łóżek na terenie szpitala - 175 oraz 151 osób zatrudnionych spoza Gminy Jarocin).

W kolumnie 7 powyższej tabeli ujęto:

100 osób odprowadzających ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków - nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego (wykaz poniżej)

Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jarocin

Lp.	Nazwa miejscowości, ulica, działka	Ilość oczyszczalni przydomowych (ewidencja wszystkich istniejących oczyszczalni) [szt.]	Rok zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków [rok]/[mc]
1	Cielcza, ul. Cmentarna nr dz. 1013	1	2007/ sierpień
2	Łuszczanów, ul. Długa nr dz. 431	1	2007/ wrzesień
3	Łuszczanów, ul. Długa nr dz. 510/1 i 510/2	1	2007/ listopad
4	Łuszczanów, ul. Długa nr dz. 423	1	2008/ styczeń
5	Łuszczanów, ul. Stawna nr dz. 571/3	1	2008/ marzec
6	Łuszczanów, ul. Długa nr dz. 496, 497, 498	1	2008/ marzec
7	Łuszczanów, ul. Długa nr dz. 507/1	1	2008/ kwiecień
8	Łuszczanów, ul. Wiatraczna nr dz. 416/2	1	2008/ czerwiec
9	Łuszczanów, ul. Długa nr dz. 429/1	1	2008/ czerwiec
10	Jarocin, ul. Wrocławska nr dz. 112/5	1	2008/ styczeń
11	Jarocin, ul. Siedleńska nr dz. 845/2	1	2010/ kwiecień
12	Jarocin, ul. Odrzańska nr dz. 223/16	1	2011/ grudzień
13	Jarocin, ul. Jęczmienna nr dz. 132	1	2012/ kwiecień
14	Jarocin, ul. Wojska Polskiego nr dz. 1124/1	1	2012/ grudzień
15	Jarocin, ul. Parowozownia nr dz. 1812/15	1	2014
16	Wilkowyja, ul. Brandowskiego nr 10/1	1	2008/ wrzesień
17	Wilkowyja, ul. Brandowskiego nr 16/3	1	2009/ styczeń
18	Bachorzew, ul. Polna nr dz. 162/3	1	2008/ październik
19	Hilarów nr dz. 120/8	1	2009/ kwiecień
20	Hilarów nr dz. 120/10	1	2010/ październik
21	Witaszyczki nr dz. 179/9 i 179/10	1	2010/ styczeń
22	Radlin nr dz. 184/1 i 183/2	1	2010/ maj
23	Wilczyniec nr dz. 37/1	1	2010/ czerwiec
24	Wilczyniec nr dz. 56/1	1	2011/ listopad
25	Bachorzew nr dz. 161/4 i 162/6	1	2010/ czerwiec
26	Dąbrowa nr dz. 387	1	2011/ listopad
27	Roszków nr dz. 304	1	2012/ październik
28	Zakrzew nr dz. 125	1	2014/ luty

Do obliczeń ujęto tylko 25 przydomowych oczyszczalni ścieków z terenów miejscowości ujętych w aglomeracji Jarocin (nie ujęto pozycji 23, 24 i 26).

353 osoby nie podłączone w chwili obecnej do zbiorczego systemu kanalizacji, a planowane do podłączenia do końca 2015 roku.

$$100 + 353 = 453$$

6.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przedsięwzięć będących w trakcie realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy europejskich):

W gminie Jarocin aktualnie w trakcie realizacji jest rozbudowa:

- sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jarocin, ul. Wybudowana, Graniczna oraz w m. Siedlemin, ul. Jarocińska, Leśna. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonywana jest z rur kamionkowych o dn 200 mm i długości 1 198 mb oraz tłocznej z rur PE o dn 90 mm i długości 1 267mb.
- Ponadto Przedsiębiorstwo podpisało umowę z wykonawcą w dniu 18 czerwca 2014 roku na realizację zadania pn: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Jarocinie, ul. Owsiana i Żytnia oraz ul. Jęczmienna”. Zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o dn 200 mm i długości 551mb oraz tłocznej z rur PE o dn 63 mm i długości 544mb.
- Również na inwestycję pn: „Wydłużenie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zagrodowa/Rolna w Jarocinie” PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie podpisało umowę z wykonawcą. Zostanie w jej ramach wybudowane 280 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o dn 200 mm.
- Wydłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cielcza, przy ul. Łąkowej o około 500 metrów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o dn 200 mm oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej o dn 90 mm i dł. 1000 metrów z rur PE.
- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ul. Niepodległości w Jarocinie z rur PVC o dn 200 mm i dł. 330 metrów.

Nowobudowana sieć kanalizacji przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz wody pitnej na terenie gminy Jarocin wraz z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Cielczy.

Pierwsze przedsięwzięcie jest realizowane z preferencyjnej pożyczki w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

6.2.1 Sieć kanalizacyjna w trakcie realizacji

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których budowana jest komunalna sieć kanalizacji sanitarnej :

1. Jarocin (ul. Wybudowana, Graniczna, Jęczmienna, Owsiana, Żytnia, Zagrodowa/Rolna, Al. Niepodległości)
2. Siedlemin (ul. Jarocińska, Leśna,)
3. Cielcza (ul. Łąkowa)

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez budowaną kanalizację			Liczba osób nie korzystających z sieci kanalizacyjnej
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	2,86	353	0	353	0
2	Sanitarna tłoczna	2,81				
Razem		5,67	353	0	353	

6.2.2 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Na terenie Gminy Jarocin nie są planowane do końca 2015 roku do realizacji inwestycje o wskaźniku nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

6.2.3 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

Na terenie Gminy Jarocin nie są planowane do końca 2015 roku do realizacji inwestycje o wskaźniku nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (dot. obszarów na którym kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

6.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:		
1. Annapol	2. Bachorzew	3. Cielcza
4. Ciświca	5. Cząszczew	6. Zakrzew
7. Golina	8. Hilarów	9. Jarocin
10. Kadziak	11. Kąty	12. Łuszczanów
13. Mieszków	14. Osiek	15. Potarzycza
16. Prusy	17. Radlin	18. Roszków
19. Roszkówko	20. Siedlemin	21. Tarce (w tym Tarce Osiedle)
22. Wilkowyja	23. Witaszyce	24. Witaszyczki
25. Stefanów	26. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „KOTLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Liczba osób nie korzystających z sieci kanalizacyjnej
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowy + jednostka wojskowa + szpital	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	205,56	43 459	6 391	49 850	100
2	Sanitarna tłoczna	71,91				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	19,6				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		297,07	43 459	6 391	49 850	100

W kolumnie 4 powyższej tabeli ujęto 43 459 mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji. Liczba ta wynika z następujących wyliczeń:

43 106 osób mieszkańców aglomeracji Jarocin (stali i czasowi) podłączeni do sieci kanalizacyjnej

353 osoby podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2015 roku

$$43\ 106 + 353 = 43\ 459$$

W kolumnie 5 powyższej tabeli ujęto:

- 5566 turystów- zgodnie z Wykazem miejsc noclegowych na terenie Gminy Jarocin (przygotowanym przez Urząd Miejski w Jarocinie)
- 499 miejsc noclegowych oraz osób zatrudnionych spoza Gminy Jarocin na terenie jednostki wojskowej w Jarocinie;
- 326 szpital powiatowy w Jarocinie (ilość łóżek na terenie szpitala – 175 oraz 151 osób zatrudnionych spoza Gminy Jarocin).

W kolumnie 7 powyższej tabeli ujęto:

100 osób odprowadzających ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków – nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

7. Opis gospodarki ściekowej

7.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: 63-200 Jarocin	Cielcza, Ulica, nr: ul. Gajówka 1	
Gmina: Jarocin	Powiat: Jarociński	
Województwo: Wielkopolskie		
Telefon: 62 747 34 87	Fax: 62 747 34 80	
e-mail do kontaktów bieżących: <u>pwik@pwikjarocin.pl</u>		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Jarociński		
Numer decyzji: BL.E-RP.6223-10/06; BŚ.6223-2/08	Data wydania: 23.11.2006, 06.05.2008	Termin ważności do: 23.11.2016
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia dobową [m³/d]: 12 438	Maksymalna dobową [m³/d]: 17 307	

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną :		
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 8 457,25 (w tym ścieki z Gminy Jaraczewo)		
Ścieki dowożone [m³/d]: 10,16		
Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni :		
Średnie [m³/d]: 8 467,41 (w tym ścieki z Gminy Jaraczewo)	Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2013 [m³/a]: 2 754 666,11	
Średnio [% przepustowości]: 68		
Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:		
Średnie [m³/d]: 8 495,65 (w tym ścieki z Gminy Jaraczewo)	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m³/a]:	
Średnio [% przepustowości]: 68	Nowe inwestycje: 353 osób* 0,08 m³/d*365= 10 307,60 m³/a	
	2 754 666,11+ 10 307,60= 2 764 973,71 m³/a	
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	905,0	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 623,8	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	784,3	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	15,76	-
Azot ogólny [mgN/l]	115,92	-

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15,0	4,59
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125,0	35,95
Zawiesina ogólna [mg/l]	35,0	5,31
Fosfor ogólny [mgP/l]	2,0	0,41
Azot ogólny [mgN/l]	15,0	7,50

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciek: rzeka Lipinka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 5 + 680
Typ oczyszczalni ścieków: mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów	

Warto zauważyć, że Oczyszczalnia Ścieków w Cielczy jest dociążona tylko w 68% (patrzac na średnią dobową wydajność oczyszczalni 12 438 m³/d, gdzie obecnie wpływa 8 467,41m³/d (w tym ścieki z Gminy Jaraczewo)). Oczyszczalnia jest w stanie przyjąć dużo większą ilość ścieków do oczyszczenia, jednakże w celu jej dociążenia trzeba będzie pozyskać odbiorców usług poza Gminą Jarocin, gdyż jest ona praktycznie w 100% skanalizowana.

W roku 2006 zakończono modernizację części biologicznej, a w 2011 roku zmodernizowano jej część mechaniczną. Przed realizacją tych przedsięwzięć parametry oczyszczanych ścieków zbliżały się co raz bardziej do przekroczenia dopuszczalnych wartości ich stężeń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym dla OŚ Cielcza, zwłaszcza stężenie azotu ogólnego na wylocie było bliskie tej wartości. Sytuacja ta była bardzo niepokojąca zwłaszcza z uwagi na fakt planowanych nowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej w kilku miejscowościach, przez co miała się jeszcze zwiększyć ilość ścieków przewidziana do oczyszczania.

Po przeprowadzeniu inwestycji opisanych wyżej nastąpiła znaczna poprawa parametrów jakości ścieków oczyszczonych na wylocie w warunkach zwiększonego przepływu oraz nastąpiło skuteczne usuwanie ze ścieków azotu ogólnego, co jasno obrazuje wyżej przedstawiona tabela - Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych.

Dzięki powyższym informacjom można stwierdzić, że na koniec 2015 roku zagwarantowane jest w aglomeracji Jarocin spełnienie: warunku I - wydajności oczyszczalni oraz warunku II - standardu oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię (czyli nie przekroczenie parametrów określonych w decyzji wodno-prawnej).

7.2 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] ^z 22 611	
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
1	2
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	844,89
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 690,37
Zawiesina ogólna [mg/l]	249,55
Fosfor ogólny [mgP/l]	19,25
Azot ogólny [mgN/l]	100,20

Poniżej przedstawiamy sposób obliczenia Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) dla ścieków przemysłowych w roku 2013:

Sumaryczna ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do Oczyszczalni Ścieków w Cielczy w 2013 r. przez 25 podmiotów gospodarczych wyniosła 586 098,1 m³, zatem średniodobowy przepływ ścieków przemysłowych w 2013 r. stanowił 1 605,7 m³/d.

W 6 podmiotach gospodarczych pobierane były próbki ścieków w celu wykonania badań laboratoryjnych na oznaczenie zawartości wybranych parametrów, w tym BZT₅. Na podstawie wyników badań, wyliczona została średnia arytmetyczna zawartości BZT₅, która w 2013 r. wyniosła 844,89 mg/l, a więc 844,89 g/m³.

Wzór na obliczenie RLM jest następujący: $RLM = (Q_{d\ sr} \times C_{BZT5}) / \mathbb{L}_{j,BZT5}$ gdzie:

$Q_{d\ sr}$ – średniodobowy przepływ ścieków [m³/d]

C_{BZT5} – stężenie BZT₅ w ściekach [mg/l] lub [g/m³]

$\mathbb{L}_{j,BZT5}$ – ładunek jednostkowy [g/Mk/d] – dla BZT₅ przyjmuje się wartość ładunku jednostkowego równą 60

zatem: $RLM = (1\ 605,7\ m^3/d \times 844,89\ g/m^3) / 60\ g/Mk/d = 22\ 611$

Wykorzystując powyższe dane i wskazany wzór, otrzymujemy wielkość RLM przemysłu, która w 2013 r. wyniosła 22 611.

Warto tutaj jeszcze podkreślić, że na terenie Gminy Jarocin są odprowadzane do zbiorczego systemu odbioru ścieków typowe ścieki spożywcze – z zakładów przemysłu spożywczego: mleczarskiego, mięsnego, rybnego oraz owocowo-warzywnego. Pozostałe zakłady produkcyjne wytwarzają wyłącznie ścieki o charakterze socjalno-bytowym.

7.3 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

W latach 2014-2015 na terenach przeznaczonych przez Gminę Jarocin pod działalność gospodarczą nie przewiduje się inwestycji skutkujących przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej nowych zakładów.

7.4 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców aglomeracji Jarocin, turystów, jednostka wojskowa w Jarocinie oraz szpital powiatowy w Jarocinie korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	49 850
Równoważna Liczba Mieszkańców aglomeracji Jarocin nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, ale posiadających techniczną możliwość	1 112
Równoważna Liczba Mieszkańców aglomeracji Jarocin nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	100
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	22 611
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM aglomeracji Jarocin	73 673

Gmina Jarocin zweryfikowała ponownie - na dzień 31 grudnia 2013 roku - wszystkie dane dotyczące liczby mieszkańców, turystów oraz ścieków przemysłowych (ich parametrów) dzięki czemu otrzymano, że **RLM aglomeracji Jarocin ulegnie zmianie z 68 000 na 73 673**. Wyłączono z aglomeracji Jarocin: Gminę Jaraczewo oraz miejscowość Wolica Pusta z Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Na terenie aglomeracji Jarocin na dzień 31 grudnia 2015 roku nie będzie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 1212 osoby (100 osób odprowadzających ścieki do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków i 1 112 osób mających techniczną możliwość).

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

W dniu 18 marca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy -Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 32, poz. 159). Art. 21 w/w ustawy wnosi istotne zmiany dotyczące stref ochronnych ujęć wody: „Art. 21. 1. Strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r. W związku z powyższym tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej wchodzące w skład gminy Jarocin już nie obowiązują. Przedsiębiorstwo nie ma zamiaru do końca 2015 roku wystąpić o ustanowienie nowych stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie Gminy Jarocin Dyrektor RZGW w Poznaniu nie ustanowił żadnego obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (powierzchniowych i podziemnych) - zgodnie z pismem ZZH-533/12/560/14 z dnia 6 czerwca 2014 roku.

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

- Obszar Chroniony Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska znajduje się na terenie Gminy Jarocin, częściowo wchodzi na obszar aglomeracji - Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 34/89, poz. 422.

- Pomniki Przyrody na terenie Gminy Jarocin:

1. 3 dęby – Cielcza, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Orzeczenie Nr 197 z 15 grudnia 1956 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu- 111)
2. 2 głazy narzutowe – Jarocin, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Orzeczenie Nr 199 z dnia 15 grudnia 1956 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -112)
3. Lipa drobnolistna – Jarocin, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 292 z dnia 6 maja 1978 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-292)
4. Lipa drobnolistna – Jarocin, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 293 z dnia 6 maja 1978 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -293)
5. Dąb szypułkowy – Siedlemin, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 294 z dnia 6 maja 1978 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -294)
6. Sosna pospolita – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 446/82 z dnia 2 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -446)
7. 4 dęby szypułkowe – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 447/82 z dnia 13 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-447);
8. 4 dęby szypułkowe – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 448/82 z dnia 13 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -448)
9. 6 świerków pospolitych – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 450/82 z dnia 13 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-450)
10. Dąb szypułkowy – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 451/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -451)
11. 2 dęby szypułkowe – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 452/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-452)
12. Sosna smołowa – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 453/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -453)
13. 6 świerków pospolitych – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 454/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -454)
14. 5 sosen wejmutek – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 455/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-455)
15. Platan klonolistny – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 456/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-456)
16. Platan klonolistny – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 457/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -457)
17. Platan klonolistny – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 458/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-458)
18. Platan klonolistny – Tarce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 459/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -459)
19. Aleja dębowa Tarce - Wysogotówek, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 460/82 z dnia 15 lutego 1982 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-460)
20. Jesion wyniosły – Witaszyce, Urząd Wojewódzki w Kaliszu Decyzja Nr 532/84 z dnia 3 września 1984 r.; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-532)
21. Platan klonolistny – Witaszyce, Wyciąg z rejestru UW w Kaliszu; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -543)
22. Jesion wyniosły – Witaszyce, Wyciąg z rejestru UW w Kaliszu; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu-544)
23. Jesion wyniosły – Witaszyce, Wyciąg z rejestru UW w Kaliszu; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -545)

24. Klon zwyczajny – Witaszyce, Wyciąg z rejestru UW w Kaliszu; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -546)
25. Klon polny – Witaszyce, Wyciąg z rejestru UW w Kaliszu; (Nr rejestru Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu -547)

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/Wnioskodawców

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Załącznik (wersji elektronicznej lub papierowej)

mapa w skali 1 : 25 000

Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹	Tak ⁸	Nie dotyczy ⁸
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:25 000.		x	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		x	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			x
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		x	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	

¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

