

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.53		
2	KNNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.00		
2ODWODNIENIE D.03.00.00.						
3	KNNR 1 0202-d.204	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- pogłębiecie rowów	m ³	156.80		
4	KNNR 1 0208-d.202	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m ³	156.80		
3PODBUDOWY D.04.00.00.						
5	KNNR 6 0102-d.302	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	1168.97		
6	KNNR 6 0101-d.303	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	492.05		
7	KNNR 6 0103-d.301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1661.02		
8	KNNR 6 0109-d.301 analogia	Warstwa odcinającą gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa dostarczonego z betoniarki gr.10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	1661.02		
9	KNNR 6 0113-d.302	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1661.02		
10	KNNR 6 0113-d.305	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	7057.34		
11	KNR 2-31 0110-d.301	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70 - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	8477.86		
12	KNR 2-31 0110-d.302	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70- za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	8477.86		
13	KNR AT-03 d.30202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2-wiązanie międzywarstwowe	m ²	8477.86		
4NAWIERZCHNIE D.05.00.00.						
14	KNR AT-03 d.40302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	8321.48		
5ROBOTY WYKONCZENIOWE D.06.00.00.						
15	KNNR 6 0204-d.501	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5 - o gr. 10 cm dotyczy poboczy	m ²	2373.75		
16	KNNR 1 0501-d.501	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III-dotyczy poboczy	m ²	791.25		
6URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO D.07.02.01						
17	KNR 2-31 0703-d.601	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	11.00		
18	KNR 2-31 0703-d.602	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	8.00		
19	KNR 2-31 0702-d.602	Ślupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	15.00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						

Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:.....

.....dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)