

Kosztorys ofertowy

Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Jarocińskiej 7

Data: 2010-04-02
Budowa: 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 7

Obiekt: Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Jarocińskiej 7

Zamawiający: Gmina Jaraczewo
63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1

Wartość kosztorysu netto: VAT: Wartość kosztorysu brutto: Słownie:

Zamawiający

Wykonawca

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów		Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Przełożenie nawierzchni z kostki						
1	KNR 231/1104/6 Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej z wyprofilowaniem spadków	m2		73,10		
2	KNR 231/102/1 Wykonanie koryta pod dojście do windy zewnętrznej	m2		7,480		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 Roboty ziemne i fundamentowe					
3 KNR 201/301/2 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) - wykop pod fundament ścianki podestu i schodów wejściowych	m3		5,580		
4 KNRW 202/1101/3 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, z betonu B-10	m3		0,620		
5 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m3		4,960		
6 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa	m2		6,200		
7 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga i następna warstwa	m2		6,200		
8 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane A-III fi = 12 mm	t		0,198		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów		Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 Ściana podestu, schody						
9	KNRW 202/137/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu Max/220 o grub. 29 cm	m2		15,350		
10	KNR 20/271/6 Belki, podciąg i wieńce w deskowaniu PERI - wariant II (transport betonu pompą) - wieniec zwieńczający ścianę ceramiczną połączony z płytą podestową	m3		0,921		
11	KNRW 202/1103/1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod stopnie schodowe	m3		9,072		
12	KNR 202/2112/4 Stopnie proste blokowe o przekr.do 0.06 m2 - np. stopnie betonowe schodowe BRUK-BET TRAWERTYN	m		59,600		
13	KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - uzupełnienie kostki na podeście schodów - kostka lub płyty o wyglądzie zbliżonym do stopni schodowych Trawertyn	m2		1,080		
14	KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane A-III fi = 12 mm	t		0,074		
15	KNR 202/902/1 Tynki zewn.zwyczajne kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m2		18,420		
16	ORGB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		18,420		
17	KNRW 202/919/1 Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian na zaprawę do klinkieru	m2		15,810		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów		Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4 Okładziny podestu						
18	KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2		41,445		
19	KNR 29/640/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m2		41,445		
20	KNR 12/1118/4 Posadzki z płytek antypoślizgowych mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - wygląd i faktura imitująca stopnie schodowe Trawertyn	m2		23,025		
21	KNR 12/1119/1 Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		15,350		
22	Dostawa oraz osadzenie w podłożu wycieraczek metalowych	m2		3,600		
23	KNRW 202/515/1 Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m2		3,525		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
5 Elementy ślusarsko-kowalskie					
24 Dostawa oraz montaż balustrad stalowych schodowych ze stali malowanej proszkowo	m		25,950		
25 Dostawa oraz montaż pochwyty ze stali malowanej proszkowo	m		5,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów		Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6 Powierzchnie utwardzone						
26	KNR 231/105/5 Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		276,173		
27	KNR 231/105/6 Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	10,00	283,653		
28	KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		178,151		
29	KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		105,501		
30	KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem, z betonu B-15	m3		1,533		
31	KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		54,490		
32	KNR 231/606/3 Odwodnienie liniowe ACO lub równoważne	m		25,0		
33	KW 1 0101-01 Odwodnienie liniowe ACO - skrzynka odpływowa	szt		2,0		
34	Włączenie w istniejącą studnię kanalizacyjną.	kpl		1,0		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów		Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
7 Winda dla osób niepełnosprawnych						
35	KNR 201/301/2 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) - wykop pod fundament podszybia	m3		3,200		
36	KNRW 202/1101/3 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, z betonu B-10	m3		0,800		
37	KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe - płyta z podszybiem	m3		1,600		
38	KSNR 5 0403-02 Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w przedszkolach, hotelach, przychodniach, szpitalach na oprawę światła nocnego - wypust oświetleniowy nad windą	wyp.		1,000		
39	KNRW 508/504/5 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	kpl.		1,000		
40	Montaż rozdzielnic elektrycznej kompletnej z włączeniem do istniejącej instalacji - rozdzielnic windy dla osób niepełnosprawnych	szt.		1,000		
41	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, zewnętrzna - typ: boczna, otwieranie drzwi ręczne, napęd śrubowy, Dokumentacja techniczna.	szt.		1,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
8 Pochylnia i chodnik					
42 KNR 231/101/5 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m2		170,800		
43 KNR 201/313/1 Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyladowczymi	m3		170,800		
44 Dostawa piasku do wykonania podłoża pod stopnie	m3		170,800		
45 KNR AT-03 0203-01 Warstwa zabezpieczająca skarpy z geowłókniny	m2		135,660		
46 KNR 201/510/1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		125,000		
47 KNR 201/510/2 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m2		125,000		
48 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		125,000		
49 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe pod fundamenty - wykop pod ławę - opór pochylni	m3		6,384		
50 KNR 202/201/1 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m - opór pochylni	m3		6,384		
51 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębrowane A-III fi = 12 mm	t		0,213		
52 KNR 231/113/1 Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2		49,875		
53 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		49,875		
54 KNNR 6/605/2 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3		0,900		
55 KNR 233/208/1 Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm	t		0,050		
56 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		2,000		
57 KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m		6,500		
58 KNRW 202/1209/1 Balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych z rur stalowych malowanych proszkowo	m		79,000		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Przełożenie nawierzchni z kostki	
2	Roboty ziemne i fundamentowe	
3	Ściana podestu, schody	
4	Okładziny podestu	
5	Elementy ślusarsko-kowalskie	
6	Powierzchnie utwardzone	
7	Winda dla osób niepełnosprawnych	
8	Pochylnia i chodnik	