

Kosztorys ofertowy

REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY

Lokalizacja: **UL. JAROCIŃSKA, GÓRA**
dz. nr 187/2, 184/29
GMINA JARACZEWO

Inwestor: **GMINA JARACZEWO**
UL. JAROCIŃSKA 1
63-233 JARACZEWO

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2**

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY			
1	Element	Elewacja			
1	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	46,20	
2	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	614,55	
3	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas UNI-GRUNT	m2	614,55	
4	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	550,39	
5	KNR 23/2612/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża	m2	64,16	
6	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką zbrojącą	m	385,61	
7	KNR 23/931/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	614,55	
8	KNR 23/931/2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	550,39	
9	KNR 23/931/4 (2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm	m2	64,16	
10	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - preparat gruntujący	m2	614,55	
11	KNRW 202/1510/11	Malowanie farbami silikatowymi, bez gruntowania	m2	614,55	
12	KNRW 202/529/1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż elementów zdemontowanych	m	46,20	

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY	
1	Elewacja	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY netto	