

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03				
	D-01.01.01	0.36	km	0.360	
				RAZEM	0.360
2D-04.00.00. PODBUDOWY					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01				
	D-04.01.01	360*5.64	m ²	2030.400	
				RAZEM	2030.400
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 2			
	D-04.01.01	360*5.64	m ²	2030.400	
				RAZEM	2030.400
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2	0103-04				
	D-04.01.01	360*5.64	m ²	2030.400	
				RAZEM	2030.400
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-07				
	D-04.02.01	360*5.64	m ²	2030.400	
				RAZEM	2030.400
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.2	0104-08	Krotność = 10			
	D-04.02.01	360*5.64	m ²	2030.400	
				RAZEM	2030.400
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.2	0202-02				
	D-04.03.01	360*5.56	m ²	2001.600	
				RAZEM	2001.600
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05				
	D-04.04.02	360*5.64	m ²	2030.400	
				RAZEM	2030.400
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07				
	D-04.04.02	360*5.64	m ²	2030.400	
				RAZEM	2030.400
3D-05.00.00. NAWIERZCHNIE					
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowej AC11W50/70 4 cm	m ²		
d.3	0310-01				
	D-05.03.05b	360*5.56	m ²	2001.600	
				RAZEM	2001.600
11	KNR 2-31	Nawierzchnia ścieralna z mieszanek mineralno asfaltowej AC11S50/70 gr.3 cm	m ²		
d.3	0310-05				
	D-05.03.05a	360*5.5	m ²	1980.000	
				RAZEM	1980.000
4D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gruntem rodzimym - dotyczy poboczy	m ³		
d.4	1401-01				
	D-06.03.01	360*1*2*0.08-73*0.08	m ³	51.760	
				RAZEM	51.760
5D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO					
13	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5	0702-02				
	D-07.02.01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (D-42,D-43)	szt.		
d.5	0703-02				
	D-07.02.01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6D-10.00.00 INNE ROBOTY					
15	KNR 2-31	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.6	0114-07				
	D-10.07.01	(4+6)/2*1.5*3+(6+8)/2*1.5+(4+6)/2*2.5*2+(5+7)/2*2.5	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000