

Jaraczewo, dnia 29 marca 2013 r.

Do wszystkich Wykonawców postępowania P-zp.271.6.2013

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą, informuję, że w dniu 28 marca 2013 roku wpłynęło do Zamawiającego pytanie od wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z powołanym przepisem udziela na zadane pytania odpowiedzi.

PYTANIE 1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy poz. (2+3) i poz. 20>23 przedmiaru robót. Przy wykopach na wywóz o łącznej kubaturze 1789,615 m³, łączna kubatura zasypki stanowić winna różnicę pomiędzy kubaturą wykopów i sumą wyporów podsypki, obsypki i wyporu wbudowanej instalacji (rur i studni). Ilości podane w wyjaśnieniach są niezgodne z powyższym wyliczeniem.

ODPOWIEDŹ: Pozycje 2;3;20;21;22;23 kosztorysu należy skalkulować zgodnie z kosztorysem ofertowym i odpowiedzią z dnia 25.03.2012 roku.

PYTANIE 2: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy poz.33 i 52 przedmiaru robót. Jeżeli wykop pod kolektor tłoczny DN 50, zgodnie z przedmiarem, jest wykopem na odkład, to kubatura jego zasypki powinna być różnicą pomiędzy kubaturą wykopów - 320,32 m³ i sumą wyporów podsypki – 0,10*1,10*18200=20,02 m³ oraz obsypki 0,46*1,10*182,00=92,09 m³.

ODPOWIEDŹ: Pozycje 33 i 52 kosztorysu należy skalkulować zgodnie z kosztorysem ofertowym.

PYTANIE 3: W poz. 51 ilość obsypki została przyjęta dla szerokości wykopu 1,30 m, przy szerokości wykopu 1,10 m.

ODPOWIEDŹ: W poz. 51 kosztorysu należy uwzględnić szerokość wykopu 1.1 m, a do wyceny przyjąć 107.778 m³ obsypki

PYTANIE 4: Podany w wyjaśnieniach dowóz piasku na podsypkę, obsypkę i zasypkę w poz. 54 i 55 w ilości 374,88 m³, byłby do przyjęcia z zastrzeżeniem dot. szerokości obsypki, tylko w sytuacji gdy całość gruntu do zasypki wykopów przewidziana jest do wymiany, lecz w takiej sytuacji zmiane powinny ulec poz. 33 i 34.

ODPOWIEDŹ: Poz. 33 i 34 kosztorysu należy skalkulować zgodnie z kosztorysem ofertowym a w poz. 54 i 55 należy przyjąć do kalkulacji ilości 162.338 m³ piasku.

PYTANIE 5: Prosimy o wyjaśnienie zapisów pozycji 81. Zgodnie z przedmiarem, należy wycenić wykonanie podbudowy betonowej gr. 10 cm na powierzchni 300 m². Ilość przyjęta w przedmiarze to 30 m² zamiast 30 m³. W wyjaśnieniach Zamawiający określa wykonanie podbudowy gr. 12 cm.

ODPOWIEDŹ: W poz 81 kosztorysu uwzględnić wykonanie podbudowy grubości 10 cm w ilości 30 m³

PYTANIE 6: Prosimy o wskazanie poz. przedmiaru dot. wykonania studni SZ na kolektorze tłocznym w rejonie przewiertu pod torami kolejowymi oraz jednej studni montażowej. W przedmiarze zawarto zabudowę tylko jednej studni montażowej


ODPOWIEDŹ: W poz. 45 kosztorysu uwzględnić 2 studnie BS 1400 mm w tym 1 studnia montażowa SM i 1 studnia zasuw SZ

PYTANIE 7: Ponieważ część sieci kanalizacyjnej budowana będzie w pasach dróg gminnych prosimy o podanie informacji , czy w kalkulacji należy uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa drogowego.

ODPOWIEDŹ: w SWIZ w punkcie 3 - Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia- wskazano, że oferent winien skalkulować opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji zadania; projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy.

PYTANIE 8: Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie przewiertu pod torami kolejowymi z rury PE Ø315*28,6 , zaś SIWZ i przedmiar z rury PETS Ø 250. Które rozwiązanie jest właściwe?

ODPOWIEDŹ:Do wyceny robót przyjąć w poz 60 przewiert sterowany z rur PETS Ø 250 mm


.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)