

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres inwestycji: Gola, ul. Jaraczewska dz. nr 550 i 551

Inwestor: URZĄD GMINY JARACZEWO

Adres Inwestora: Urząd Gminy Jaraczewo ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Branża: Budowlana

Sporządził kalkulację: Jacek Osiński

Data opracowania: 10.05.2013

Opracował

Inwestor

10.05.2013

lp.	podstawa	opis	jm.	ilość
1.	KNR 4-04 0509-03	rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	540,400
2.	KNR 4-01 0511-03	rozebranie pokrycia z płyt styropianowych laminowanych papą nie nadających się do użytku	m ²	369,690
3.	KNR 4-01 0535-08	rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	36,960
4.	KNR 4-04 0509-03	rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	540,040
5.	KNR 4-04 0109-04 analogia	rozebranie kominów ponad dachem	m ³	1,663
6.	KNNR 2 0308-01	kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe	m ³	2,193
7.	KNR 2-02 0602-01	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	540,040
8.	KNR 2-02 0602-02	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	540,040
9.	KNR 2-23 0603-02 analogia	belka drewniana na krawędzi dachu docieplonego dla zamontowania rynny	m ³	1,484
10.	KNR-W 2-02 0514-01	obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 35 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	54,460
11.	KNR 4-01 0311-01	uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cem.-wap. o grubości 1 ceg.	m ³	2,053
12.	KNR 4-01 0726-01	uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu	m ³	24,638

Lp.	podstawa	opis	jm.	ilość
13.	KNR 2-02 0609-01	izolacje cieplne i przeciwwilgociowe z płyt styropianowych laminowanych papą gr. 20,0 cm - poziome, na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym	m ²	540,040
14.	KNR 0-23 2612-05	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem metalowym do stropu z betonu	szt.	2 160,160
15.	KNR 4-04 0105-01	demontaż starego docieplenia	m ²	17,150
16.	KNR 0-23 2612-01	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5,0 cm do ścian	m ²	17,150
17.	KNR 0-23 2612-04	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	68,600
18.	KNR 0-23 2612-06	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - przyklejenie warst- wy siatki na ścianach	m ²	17,150
19.	KNR 0-23 2612-08	ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - system STOPTER - ochrona narożni- ków wypukłych kątownikiem metalowym	m	2,000
20.	KNR 4-04 1105-01	transport gruzu samochodem samowyladow- czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz- nym rozładowaniu na odl.do 1 km	m ³	1,663
21.	KNR 4-04 1105-02	transport gruzu samochodem samowyladow- czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz- nym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³	1,663
22.	KNR 4-04 1101-02	transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	44,363

Lp.	podstawa	opis	jm.	ilość
23.	KNR 4-04 1101-05	transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	44,363
24.	kalkulacja własna	utyliczacja papy oraz styropianu	m ³	45,000