

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 161641-2013 z dnia 2013-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jaraczewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej w zakresach wymienionych dla poszczególnych zadań: Zadanie nr 1 obejmuje: a) Przebudowa chodnika w m. Parzęczew Roboty ziemne 34,60 m3 Wykonanie nasypu...

Termin składania ofert: 2013-08-28

Jaraczewo: Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym dla zadań: Zadanie 1: a) Przebudowa chodnika w m. Parzęczew b) Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko c) Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko Zadanie nr 2: a) Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie b) Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie c) Przebudowa chodnika w ul. 1-go Maja w Jaraczewie d) Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez e) Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jaraczewie
Numer ogłoszenia: 180117 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161641 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473102, faks 062 7473102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym dla zadań: Zadanie 1: a) Przebudowa chodnika w m. Parzęczew b) Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko c) Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko Zadanie nr 2: a) Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie b) Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie c) Przebudowa chodnika w ul. 1-go Maja w Jaraczewie d) Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez e) Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jaraczewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej w zakresach wymienionych dla poszczególnych zadań: Zadanie nr 1 obejmuje: a) Przebudowa chodnika w m. Parzęczew Roboty ziemne - 34,60 m3 Wykonanie nasypu-7,80 m3 Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik-15,10 m3 Ułożenie krawężnika betonowego 15x30- 171,00 m Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego-80,00 m Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm- 115,40 m2 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 5cm-115,40 m2 Ułożenie obrzeży betonowych 30x8- 259,60 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm (chodnik)-282,50 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm (zjazdu)-115,40 m2 Przedłużenie przepustu Ø 500 z wykonaniem ścianki czołowej-2,00 m b) Przebudowa

chodnika w ulicy Strzyżewskiej w Rusku Wykonanie koryta głębokość 30 cm-188,70 m² Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa grubości 10 cm -145,50 m² Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa grubości 15 cm -21,00m² Ułożenie obrzeży na ławie betonowej z oporem-111,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm-145,50 m² Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm-21,00 m² Ułożenie ścieków betonowych-74,00 m c) Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko Wykonanie koryta głębokość 30 cm-100,00 m² Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubości 15cm-100,00 m² Ułożenie obrzeży bet. 30x8-20,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm-100,00 m² Zadanie nr 2 obejmuje: a) Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 20 cm-164,65 m² Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm-155,95 m² Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 8cm-155,95 m² Ułożenie krawężnika 15x30- 58,00 m² Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm-155,95 m² b) Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 10 cm- 54,40 m² Rozebranie krawężników betonowych-34,00 m Ułożenie krawężnika 15x30-34,00 m Ułożenie obrzeża betonowego 30x8-34,00 m Wykonanie warstwy odcinającej z piasku 10 cm-51,00 m² Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm- 51,00 m² c) Przebudowa chodnika w ul. 1-go Maja w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 10 cm-408,30 m² Wykonanie koryta głębokość 20 cm-134,30 m² Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm-100,70 m² Ułożenie obrzeży bet. 30x8-273,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm-408,30 m² Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm-134,30 m² d) Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez Wykonanie koryta głębokość 20 cm- 83,20 m² Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej-12,80 m² Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm-83,20 m² Ułożenie obrzeży bet. 30x8-34,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm-260,00 m² e) Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 30 cm-30,80 m² Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubości 15cm-30,80 m² Ułożenie obrzeży bet. 30x8-2,50 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm-30,80 m².

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie 1: a) Przebudowa chodnika w m. Parzęczew b) Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko c)

Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU Roguszka s.c. Dariusz Roguszka, Tomasz Roguszka, ul.Zaleska 3, Góra, 63-233 Jaraczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97512,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 119053,03

Oferta z najniższą ceną: 113119,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 119053,03

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie nr 2: a) Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie b) Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie c) Przebudowa chodnika w ul. 1-go Maja w Jaraczewie d) Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez e) Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jaraczewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowy MARZYŃSKI Marek Marzyński, Wilkowyja, ul. Powstańców Wlkp. 79, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104183,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 112170,10

Oferta z najniższą ceną: 112170,10 / **Oferta z najwyższą ceną:** 198100,47

Waluta: PLN.