

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 UTWARDZENIA						
1	KNR 2-31 0814- d.102	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	15.00		
2	KNR 2-31 0812- d.103	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0.28		
3	KNR 2-31 0101- d.101	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	177.00		
4	KNR 2-31 0103- d.104	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	177.00		
5	KNR 6 0113- d.102	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	177.00		
6	KNR 2-31 0511- d.104	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	177.00		
7	KNR 2-31 0407- d.105	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pia-skowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	50.00		
8	KNR 2-31 0402- d.104	Ława pod krawężniki betonowa z oporem-dot. obrzeży	m ³	1.40		
2 MAŁA ARCHITEKTURA						
9	KNR 2-21 0607- d.202	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m	8.00		
10	KNR 2-21 0607- d.201	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żel-betowe	m	8.00		
3 ZIELEN						
11	KNR 2-21 0211- d.301	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha	0.04		
12	KNR 2-21 0211- d.302	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 8	ha	0.04		
13	KNR 2-21 0405- d.301	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płas-kim	ha	0.04		