

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78075-2015 z dnia 2015-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jaraczewo

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej o poniższym zakresie: 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - 16,00 m², - rozebranie...

Termin składania ofert: 2015-06-09

Jaraczewo: Budowa kanalizacji sanitarnej: - w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie, - w ul. Czereśniowej w Jaraczewie

Numer ogłoszenia: 88701 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78075 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473102, faks 062 7473102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej: - w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie, - w ul. Czereśniowej w Jaraczewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej o poniższym zakresie: 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - 16,00 m² - rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 16,00 m² - wykonanie wykopów jamistych-komory przewiertowe - 48,00 m³ - zasypanie wykopów - 48,00 m³ - zagęszczenie nasypów - 48,00 m³ - plantowanie terenu - 16,00 m² - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 16,00 m² - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej materiał z rozbiórki - 16,00 m² - wykonanie podłoża pod kanały rurowe gr.15cm - 6,00 m² - wykonanie kanału z rur PVC Ø 160 mm - 6,00 m - kształtki PVC Ø 160 mm - 4,00 szt. - montaż studni betonowych Ø 1000 mm głęb. 2m - 2,00 kpl - montaż studzienek kanalizacyjnych PVC Ø 315mm - 2,00 kpl - wykonanie przewiertu sterowanego z ułożeniem rur PVC - U Ø 200mm - 90,00 m. 2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie - roboty ziemne z transportem urobku na odl. 3 km - 493,25 m³ - wymiana gruntu z materiału dowiezionego - 461,44 m³ - zasypanie wykopów - 461,44 m³ - zagęszczenie nasypów - 461,44 m³ - umocnienie ścian wykopów - 986,50 m² - plantowanie terenu - 197,30 m² - wykonanie podłoża pod kanały rurowe gr.15cm - 197,30 m² - wykonanie kanału z rur PVC Ø 200 mm - 197,30 m

- wykonanie kanału z rur PVC Ø 160 mm - 15,00 m - montaż studni betonowych Ø 1000 mm głęb. 2,5m - 4,00 kpl
- montaż studzienek kanalizacyjnych PVC Ø 315mm - 1,00 kpl - wykonanie przewiertu sterowanego z ułożeniem rur PVC Ø 160mm - 15,00 m. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem, opisami technicznymi, projektem budowlanym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106622,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 129882,35

Oferta z najniższą ceną: 129882,35 / **Oferta z najwyższą ceną:** 208496,33

Waluta: PLN.