

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CEREKWICA NOWA</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.605	km		
			km	0.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.605</b>
2	KNR 2-01 0228-03	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV 777	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	777.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>777.000</b>
3	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 777*1.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	800.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.310</b>
4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 777*1.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	800.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.310</b>
5	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 2428.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2428.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2428.200</b>
6	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 2428.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2428.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2428.200</b>
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2428.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2428.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2428.200</b>
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2428.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2428.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2428.200</b>
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - minus 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -1 2428.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2428.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2428.200</b>
10	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 898.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	898.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>898.100</b>