

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI PANIENKA

Lp	Podstawa wyceny	Urządzenie	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
I. Wykonanie chodników oraz miejsc utwardzonych						
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni chodników	m2	26		
2	KNR 2-23 0104 0100	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna gr. 15 cm	m2	26		
4	KNR-2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6,0 cm na podsypce cemento-piaskowej	m2	26		
5	Kalkulacja własna	Obrzeża wzdłuż chodnika 6x20 cm układane na ławie cementowej	mb	35		
II. Mała architektura						
9	Kalkulacja własna	Wykończenie stanowiska do grillowania o średnicy 1,5 m -kostka betonowa	kpl	1		
10	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż ławek (dł. 1,8 m deski na siedzisku oraz oparciu min. 38 mm gr.zabezpieczone przez malowanie)	kpl	7		
Razem wartość netto						
VAT 23%						
Razem wartość brutto						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa elementu	Wartość
I.	Wykonanie chodników oraz miejsc utwardzonych	
II.	Dostawa i montaż małej architektury	
Razem wartość netto:		
VAT 23%		
Razem wartość brutto:		

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI GÓRA

Lp	Podstawa wyceny	Urządzenie	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
I. Wykonanie chodników oraz miejsc utwardzonych						
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni chodników	m2	106		
2	KNR 2-23 0104 0100	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna gr. 15 cm	m2	106		
3	Kalkulacja własna	Nawierzchnia z grysów kamiennego (granit) samoklinującego na uprzednio wykonanej podbudowie tłuczniowej gr. 3,0 cm	m2	106		
4	KNR-2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6,0 cm (kształt trapezu w celu ułożenia kształtu koła) na podsypce cemento-piaskowej (pod i pomiędzy wiatami)	m2	200		
5	Kalkulacja własna	Obrzeża wykonane z kostki betonowej z posypką granitową wzdłuż ścieżek tłuczniowo-grysowych. Obrzeża układane na ławie cementowej	mb	162		
II. Mała architektura						
6	Kalkulacja własna	Regulamin korzystania z siłowni	szt.	1		
9	Kalkulacja własna	Wykończenie stanowiska do grillowania o wym. 0,8 x 2,0 m, z systemowym rusztem do grillowania. Konstrukcja murowana	kpl	1		
Razem wartość netto						
VAT 23%						
Razem wartość brutto						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa elementu	Wartość
I.	Wykonanie chodników oraz miejsc utwardzonych	
II.	Dostawa i montaż małej architektury	
Razem wartość netto:		
VAT 23%		
Razem wartość brutto:		