

Przedmiar robót

Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r."

Budowa: **Ul. Jarocińska 7**
63-233 Jaraczewo

Inwestor: **Gmina Jaraczewo, 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia Projektowa Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r."		
1	Element	Roboty malarskie		
1.1	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę systemu Ceresit lub równoważny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany 268,705	268,705000	
		Ościeża 56,75	56,750000	
		Powierzchnie z tynkiem (bez ocieplenia) 240,577	240,577000	
		RAZEM:	566,032000	m2 566,032
1.2	KNRW 202/1510/11	Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania. Farba akrylowo-silikonowa lub równoważna, kolor jasne i średniointensywne	m2	566,032

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Roboty dekarские		
2.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Demontaż opierzeń i parapetów	m2	1
2.2	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25`cm. Parapety	m2	1,0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Naprawa połaci dachu		
3.1	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	295,970
3.2	KNNR 3/503/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej gr 5,2 mm, modyfikowana SBS	m2	295,970

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Rusztowania		
4.1	KNR 202/1604/3 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(24,42*2+12,12*2)*7,0	511,560000	
		RAZEM:	511,560000	
			m2	511,560
4.2		Czas pracy rusztowań	m-g	247,85

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Element	Remont zadaszeń nad drzwiami		
5.1		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi ze szkła hartowanego i klekonego na własnej podkonstrukcji. Daszek w rzucie z góry 160x100 cm.	kpl	3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Element	Remont zjazdów do garażu i obudowy wsypu do węgla		
6.1	KNRW 202/1510/11	Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania. Farba silikatowa Ceresit lub równoważna, kolor wg elewacji	m2	70,54
6.2	KNRW 202/515/2 (2)	Obróbki z blachy z tytan-cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45,0*0,55	24,750000	
		RAZEM:	24,750000	
			m2	24,750