

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 603022P JARACZEWO - CHWAŁKOWO KOŚCIELNE

INWESTOR : URZĄD GMINY JARACZEWO

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drogi w terenie równinnym 1,681	km km	 1,681	
				RAZEM	1,681
2	KNR 2-31 0804-06	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm 21,5	m ² m ²	 21,5	
				RAZEM	21,5
3	KNR 2-31 1510-03	Odwóz brukowca,kostki kam. pojazdami samowyladowczy- mi na odl.do 0.5 km z załadunkiem ręcznym 6,9	t t	 6,9	
				RAZEM	6,9
4	KNR 2-31 1511-02	Dod.do tabl.1510 za transp.na dalsze 4.5 km Krotność = 9 6,9	t t	 6,9	
				RAZEM	6,9
5	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyż- ki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowy- ładowczymi na odległość do 1 km 397,4	m ³ m ³	 397,4	
				RAZEM	397,4
6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde 4 km transportu ponad 1 km sa- mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzo- nych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 397,4	m ³ m ³	 397,4	
				RAZEM	397,4
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1324,6	m ² m ²	 1324,6	
				RAZEM	1324,6
8	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsącza- jącej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1324,6	m ² m ²	 1324,6	
				RAZEM	1324,6
9	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsącza- jącej w korycie lub na całej szer.drogi - za 10 cm grub.war- stwy po zag. Krotność = 10 1324,6	m ² m ²	 1324,6	
				RAZEM	1324,6
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm 1324,6	m ² m ²	 1324,6	
				RAZEM	1324,6
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1324,6	m ² m ²	 1324,6	
				RAZEM	1324,6
12	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - mi- nus 3 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -1324,6	m ² m ²	 -1324,6	
				RAZEM	-1324,6
13	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.wa- rstwy po zagęszcz.do 10 cm 596,5	m ³ m ³	 596,5	
				RAZEM	596,5

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 547,4	t t	547,4	
				RAZEM	547,4
15	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 10947,2	m ² m ²	10947,2	
				RAZEM	10947,2
16	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 10947,2	m ² m ²	10947,2	
				RAZEM	10947,2
17	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 2016,1	m ² m ²	2016,1	
				RAZEM	2016,1
18	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 1253,6	m ² m ²	1253,6	
				RAZEM	1253,6
19	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 5	szt. szt.	5,0	
				RAZEM	5,0
20	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych 5	szt. szt.	5,0	
				RAZEM	5,0
21	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 12,5	m ² m ²	12,5	
				RAZEM	12,5

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,681		
2	KNR 2-31 0804-06	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m ²	21,5		
3	KNR 2-31 1510-03	Odwóz brukowca, kostki kam. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem ręcznym	t	6,9		
4	KNR 2-31 1511-02	Dod.do tabl.1510 za transp.na dalsze 4.5 km Krotność = 9	t	6,9		
5	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-mowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	397,4		
6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde 4 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzo-nych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	397,4		
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	1324,6		
8	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	1324,6		
9	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za 10 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 10	m ²	1324,6		
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	1324,6		
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	1324,6		
12	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - minus 3 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m ²	-1324,6		
13	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien-nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m ³	596,5		
14	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineral-no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	547,4		
15	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm	m ²	10947,2		
16	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	10947,2		
17	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-musu 5 cm	m ²	2016,1		
18	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²	1253,6		
19	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	5,0		
20	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	5,0		
21	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²	12,5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: