

LEGENDA:

Lp.	Symbol:	Opis:
1	○1	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 15W 4000K, strumień świetlny 1200lm
2	○2	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 25W 4000K, strumień świetlny 2050lm
3	3 ▭	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 LED 32W OPAL 4000K str. świetlny 2600lm
4	4 ▭	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 LED 60W OPAL 4000K str. świetlny 4900lm
5	5 ▭	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP44 LED 48W OPAL 4000K str. świetlny 4200lm
6	6 ▭	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP66 LED 30W 4000K str. świetlny 3800 lm
7	7 ▭	Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP66 LED 40W 4000K str. świetlny 5200 lm
8		Oprawa ze źródłem LED natynkowa IP54 Plafon LED 18W, IP54 str. świetlny 1400lm
9	EW1	Oprawa ewakuacyjna - kierunkowa z piktogr. LED 16x0.1W, IP20 z modułem AW - AT 1h
10	EW2	Oprawa awaryjna przezn. do niskich temp. LED 4x1W, IP65 z modułem AW - AT 1h
11	AW1⊗	Oprawa awaryjna LED -okragla LED 3x1W, IP20, z modułem AW - AT 1h,
12	AW2⊗	Oprawa awaryjna LED -okragla LED 4x1W, IP20, z modułem AW - AT 1h,
13		Lacznik seryjny swiecznikowy 230V IP20
14		Lacznik pojedynczy 230V IP20
15		Lacznik 'schodowy' 230V IP20
16	p.poz.	Przycisk przeciwpozarowy
	⊠	czujnik ruchu 360 st. IP20, 1200W/230V zasięg 6 m.

Instalacje elektryczn? wykona? jako podtynkow?:
- instalacja oświetleniowa przewodem 3x1,5 mm2
- instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2

Uk?ad sieci TN-S
Ochrona od porażeń: szybkie wyłączenie

PRZEDSZKOLE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]	WYS. POM. [m]	KUBATURA [m3]
NR1	Wiatrołap	Gres	12.62	3	37.86
NR2	Kotłownia	Gres	11,47	3	48.3
NR3	Pom. Woźnego	Gres	18.92	2.5	24.5
NR4	Korytarz / Szatnia	Gres	85.04	3	255.12
NR5	WC niepełnosprawni	Gres	4.54	2.5	11.35
NR6	WC	Gres	3.96	2.5	9.9
NR7	Pom. Socjalne	Gres	12.69	2.5	31.73
NR8	Gabinet Dyrektora	Gres	12.06	2.5	30.15
NR9	Pom. Intendentki	Gres	11.88	2.5	29.7
NR10	Pom. Internistki	Gres	11.88	2.5	29.7
NR11	Korytarz	Gres	120.42	3	361.26
NR12	Pom. porządkowe	Gres	4.00	2.5	10
NR13	Toaleta	Gres	14.55	2.5	36.38
NR14	Sala zabaw	PCV	88.51	3	265.53
NR15	Sala zabaw	PCV	65.74	3	197.22
NR16	Toaleta	Gres	19.59	2.5	48.98
NR17	Sala ćwiczeń	PCV	31.80	3	95.4
NR18	Sala	PCV	67.63	3	202.89
NR19	Sala	PCV	67.63	3	202.89
NR20	Pom. leżakowni	PCV	31.80	3	95.4
NR21	Toaleta	PCV	19.59	3	58.77
NR22	Sala	PCV	65.74	3	197.22
NR23	Magazyn	PCV	24.45	3	73.35
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	802.02[m2]		
		KUBATURA	2353.59[m3]		
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	802.02[m2]		
		SUMA KUBATUR	2353.59[m3]		

* przyjęte grubości tynku wewn. równe (0) [cm]

ŻŁOBEK
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]	WYS. POM. [m]	KUBATURA [m3]
NR2.1	Wiatrołap	Gres	6.97	3.00	20.91
NR2.2	Korytarz	Gres	49.08	3.00	147.24
NR2.3	Gabinet Dyrektora	PCV	12.80	3.00	38.40
NR2.4	Pom. Intendentki	PCV	12.80	3.00	38.40
NR2.5	Toaleta niepełnosprawni	Gres	7.82	3.00	23.46
NR2.6	Korytarz	Gres	63.53	3.00	190.59
NR2.7	Pom. leżakowni	PCV	42.10	3.00	126.30
NR2.8	Sala	PCV	41.58	3.00	124.74
NR2.9	Toaleta	Gres	15.84	2.50	39.60
NR2.10	Pom.gospodarcze	Gres	4.50	3.00	13.50
NR2.12	Pom. Socjalne	Gres	10.57	2.50	26.43
NR2.13	Salka	PCV	41.63	3.00	124.89
NR2.13	Toaleta- socjalny	Gres	3.76	2.50	9.40
NR2.13	Salka	PCV	41.63	3.00	124.89
NR2.13	Toaleta- socjalny	Gres	3.76	2.50	9.40
NR2.14	Pom.leżakowni	PCV	42.35	3.00	127.05
NR2.15	Korytarz	Gres	26.13	3.00	78.39
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	426.85[m2]		
		KUBATURA	1263.59[m3]		
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	426.85[m2]		
		SUMA KUBATUR	1263.59[m3]		

* przyjęte grubości tynku wewn. równe (0) [cm]

POMIESZCZENIA SOCJALNIE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]	WYS. POM. [m]	KUBATURA [m3]
NR3.1	Pom. wielofunkcyjne	PCV	157.81	3.00	473.43
NR3.2	Toaleta	Gres	5.21	2.50	13.03
NR3.3	Magazyn warzyw / obieralnia	Gres	11.45	3.00	34.35
NR3.4	Magazyn warzyw suchych	Gres	10.25	3.00	30.75
NR3.5	Magazyn mięsa / obróbka	Gres	13.67	3.00	41.01
NR3.6	Pom.gospodarcze	Gres	3.04	3.00	9.12
NR3.7	Korytarz	Gres	14.21	3.00	42.63
NR3.8	Pom. Socjalne	Gres	12.77	3.00	38.31
NR3.9	Toaleta Socjalne	Gres	5.42	2.50	13.55
NR3.10	Kuchnia	Gres	46.30	3.00	138.90
NR3.11	Zmywalnia	Gres	11.88	3.00	35.64
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	292.01[m2]		
		KUBATURA	870.72[m3]		
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	292.01[m2]		
		SUMA KUBATUR	870.72[m3]		

* przyjęte grubości tynku wewn. równe (0) [cm]

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski
63–200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 , 63–233 JARACZEWO
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JARACZEWIE
ADRES BUDOWY	OBRĘB JARACZEWO , UL.TOPOLOWA DZIAŁKA NR. 1033
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA INST. GNIAZD I TELETECHNIKA

BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYKA	DATA WYKONANIA	06.2017	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	2

OPRACOWUJĄCY	PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Zawadzki	mgr inż. Mirosław Gocki nr ewid. WKP/0145/POOE/08