

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi gminnej nr 611027P Góra – Łobez” km 0+000 – 0+465

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 2-01 d.10205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 75.6	m ³ m ³	75.6	75.6
2	KNR 2-01 d.10214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 75.6	m ³ m ³	75.6	75.6
3	KNR 2-31 d.10104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 302.5	m ² m ²	302.5	302.5
4	KNR 2-31 d.10114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 302.5	m ² m ²	302.5	302.5
5	KNR 2-31 d.10114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2898.3	m ² m ²	2898.3	2898.3
6	KNR 2-31 d.10114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 2898.3	m ² m ²	2898.3	2898.3
7	KNR 2-31 d.10311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2854.4	m ² m ²	2854.4	2854.4
8	KNR 2-31 d.10108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 6.63	t t	6.6	6.6
9	KNR 2-31 d.10311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 2899	m ² m ²	2899.0	2899.0
10	KNR 2-31 d.11004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2899*2	m ² m ²	5798.0	5798.0
11	KNR 2-31 d.11403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 313.4	m m	313.4	313.4
12	KNR 2-31 d.11404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu 41.0	m m	41.0	41.0
13	KNR 2-31 d.10114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza) 706.2	m ² m ²	706.2	706.2
14	KNR 2-31 d.10114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 664.2	m ² m ²	664.2	664.2
15	KNR 2-31 d.10114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 -42	m ² m ²	-42.0	-42.0
				RAZEM	-42.0