

a) Przebudowa chodnika w m. Parzęczew

PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,3	km		
			km	0,30	
				RAZEM	0,30
2	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (zjazdu) 115,4*0,3	m ³		
			m ³	34,6	
				RAZEM	34,6
3	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 34,6	m ³		
			m ³	34,6	
				RAZEM	34,6
4	KNR 2-01 d.1 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (ukop) + materiał 259,6*0,3*0,1	m ³		
			m ³	7,8	
				RAZEM	7,8
5	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 7,8	m ³		
			m ³	7,8	
				RAZEM	7,8
6	KNR 2-01 d.1 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) 7,8	m ³		
			m ³	7,8	
				RAZEM	7,8
7	KNR 2-31 d.1 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 80,0+171,0	m		
			m	251,0	
				RAZEM	251,0
8	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (80,0+171,0)*0,06	m ³		
			m ³	15,1	
				RAZEM	15,1
9	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 171,0	m		
			m	171,0	
				RAZEM	171,0
10	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogię - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 80,0	m		
			m	80,0	
				RAZEM	80,0
11	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu) 115,4	m ²		
			m ²	115,4	
				RAZEM	115,4
12	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 115,4	m ²		
			m ²	115,4	
				RAZEM	115,4
13	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 -115,4	m ²		
			m ²	-115,4	
				RAZEM	-115,4
14	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 259,6	m		
			m	259,6	
				RAZEM	259,6
15	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 259,6	m		
			m	259,6	
				RAZEM	259,6
16	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (chodnik + zjazdu) 282,5+115,4	m ²		
			m ²	397,9	
				RAZEM	397,9
17	KNR 2-31 d.1 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 397,9	m ²		
			m ²	397,9	

PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) - kolor szary	m ²	RAZEM	387,9
		282,5	m ²	282,5	
19	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (zjazd)	m ²	RAZEM	282,5
		115,4	m ²	115,4	
20	KNR 2-31 d.1 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (zjazd) Krotność = 7	m ²	RAZEM	115,4
		115,4	m ²	115,4	
21	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd) - kolor czerwony	m ²	RAZEM	115,4
		115,4	m ²	115,4	
22	KNR 2-31 d.1 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m	RAZEM	115,4
		2,0	m	2,0	
23	KNR 2-31 d.1 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	RAZEM	2,0
		1	ściank.	1,0	
24	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	RAZEM	1,0
		2,0*1,0*0,5	m ³	1,0	
				RAZEM	1,0

PRZEDMIAR ROBÓT- zadanie nr 1

b) Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		CHODNIK ULICA STRZYŻEWSKA W RUSKU			
1	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko-	m ²		
d.10101-03		ści jezdni i chodników 1.7*(3+18+39+37+14)	m ²	188.70	
				RAZEM	188.70
2	KSNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm pielęgn-	m ²		
d.10108-01		nowane piaskiem i wodą	m ²	145.50	
analogia		1.5*(3+18+39+37)	m ²		
				RAZEM	145.50
3	KSNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm pielęgn-	m ²		
d.10108-02		nowane piaskiem i wodą	m ²	21.00	
analogia		1.5*14	m ²		
				RAZEM	21.00
4	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce płaskowej, spoiny wypeł-	m		
d.10404-03		nione piaskiem	m	111.00	
		111		RAZEM	111.00
5	KNR 2-31	Lawa pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.10402-04		111*0.028	m ³	3.11	
				RAZEM	3.11
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.10511-02		piaskowej	m ²	145.50	
		1.5*(3+18+39+37)	m ²		
				RAZEM	145.50
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.10511-03		piaskowej	m ²	21.00	
		1.5*14	m ²		
				RAZEM	21.00
8	KNR AT-03	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm	m		
d.10401-01		74	m	74.00	
				RAZEM	74.00

PRZEDMIAR ROBÓT- zadanie nr 1

c) Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4SALA WIEJSKA W SUCHORZEWKU					
19	KSNR 6 d.40101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		84	m ²	84 00	
				RAZEM	84 00
20	KSNR 6 d.40109-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o R _{nt} =2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		84	m ²	84 00	
				RAZEM	84 00
21	KNR 2-31 d.40511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		84	m ²	84 00	
				RAZEM	84 00
22	KNR 2-31 d.40402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		20*0 028	m ³	0 56	
				RAZEM	0 56
23	KSNR 6 d.40404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		20	m	20 00	
				RAZEM	20 00