

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0223-01 analogia	Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objęt. do 1.50 m3/m 13400*(1+0.4)*0.5*0.3	m ³ m ³	 2814.00	
				RAZEM	2814.00
2	KNR 2-01 0421-02	Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. I-II 13400*0.8*0.1	m ³ m ³	 1072.00	
				RAZEM	1072.00