

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 UTWARDZENIA					
1	KNR 2-31 d.10814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
2	KNR 2-31 d.10812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		15*0.18*0.1+0.1*0.1	m ³	0.28	
				RAZEM	0.28
3	KNR 2-31 d.10101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm [10+13]/2*18-6*5	m ²		
			m ²	177.00	
				RAZEM	177.00
4	KNR 2-31 d.10103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV [10+13]/2*18-6*5	m ²		
			m ²	177.00	
				RAZEM	177.00
5	KNR 6 d.10113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm [10+13]/2*18-6*5	m ²		
			m ²	177.00	
				RAZEM	177.00
6	KNR 2-31 d.10511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej [10+13]/2*18-6*5	m ²		
			m ²	177.00	
				RAZEM	177.00
7	KNR 2-31 d.10407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. 50	m		
			m	50.00	
				RAZEM	50.00
8	KNR 2-31 d.10402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem-dot. obrzeży [0.1*0.18+0.1*0.1]*50	m ³		
			m ³	1.40	
				RAZEM	1.40
2 MAŁA ARCHITEKTURA					
9	KNR 2-21 d.20607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
10	KNR 2-21 d.20607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
3 ZIELEŃ					
11	KNR 2-21 d.30211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.04	ha		
			ha	0.04	
				RAZEM	0.04
12	KNR 2-21 d.30211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 8 0.04	ha		
			ha	0.04	
				RAZEM	0.04
13	KNR 2-21 d.30405-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim 0.04	ha		
			ha	0.04	
				RAZEM	0.04