

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 85765-2015 z dnia 2015-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jaraczewo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg -nawierzchnie bitumiczne o poniższym zakresie: 1.Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia) -Wykonanie koryta głębokość 10cm - 678,30 m2 -Wykonanie koryta głębokość 20cm - 290,70 m2 ...

Termin składania ofert: 2015-06-25

**Jaraczewo: Przebudowa dróg- nawierzchnie bitumiczne: - w m.
Wojciechowo (Santia), - skrzyżowanie dróg gminnych w m. Łobez, - Łobez
- Panienka - w m. Parzęczew, - w m. Wojciechowo (Herka), - Poręba-
Bruczków**

Numer ogłoszenia: 164792 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85765 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473102, faks 062 7473102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg- nawierzchnie bitumiczne: - w m. Wojciechowo (Santia), - skrzyżowanie dróg gminnych w m. Łobez, - Łobez - Panienka - w m. Parzęczew, - w m. Wojciechowo (Herka), - Poręba-Bruczków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg -nawierzchnie bitumiczne o poniższym zakresie: 1/ Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia) -Wykonanie koryta głębokość 10cm - 678,30 m2 -Wykonanie koryta głębokość 20cm - 290,70 m2 -Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm grubości 15 cm - 290,70 m2 -Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm grubości 8 cm - 969,00 m2 -Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm - 950,00 m2 -Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 7 cm - 318,18 m2 2/ Przebudowa ulicy skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez - Roboty pomiarowe - 0,02 ha - Regulacja pionowa studzienek - 1 kpl - Wykonanie koryta głębokość 25cm - 174,60 m2 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm grubości 20 cm - 174,60 m2 - Skropienie emulsją podbudowy w ilości 0,8kg/m2 - 174,60 m2 - Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm - 174,60 m2 - Plantowanie poboczy - 57,70 m2 3/ Przebudowa drogi Łobez - Panienka - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym na średnią grubość 7 cm - 157,85 m3 - Skropienie emulsją podbudowy w ilości 0,8kg/m2 - 143,50 m2 - Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm - 2200,00 m2 - Utwardzenie poboczy tłucznem kamiennym gr. 5 cm - 550,00 m2 - Regulacja pionowa studzienek - 10 kpl 4/ Przebudowa drogi w m. Parzęczew - Profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1620,00 m2 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm grubości 8 cm - 1620,00 m2 - Skropienie emulsją podbudowy w ilości 0,8kg/m2 - 1620,00 m2 - Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4cm - 1575,00 m2 - Utwardzenie poboczy tłucznem kamiennym gr. 5 cm - 450,00 m2 5/ Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka) - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym na średnią grubość 5 cm - 36,00 m3 - Skropienie emulsją podbudowy w ilości 0,8kg/m2 - 400,00 m2 - Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4 cm - 700,00 m2 - Utwardzenie poboczy tłucznem kamiennym gr. 5 cm - 200,00 m2 6/ Remont drogi Poręba- Bruczków - Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5 kg/m2 - 2015,00 m2 - Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm - 2015,00 m2 - Utwardzenie poboczy tłucznem kamiennym gr. 5 cm - 1300,00 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo drogowe DROGBUD -Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 331396,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 399168,60

Oferta z najniższą ceną: 399168,60 / **Oferta z najwyższą ceną:** 517608,37

Waluta: PLN.

