

**Przedmiar robót –
przebudowa nawierzchni parkingu przy UMiG w Jaraczewie**

L.p.	Opis	J.m.	Ilość
1	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	374,60
2	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej	m2	374,60
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm	m2	305,50
4	Wykonanie podbudowy betonowej C-10/12 gr. 10cm	m2	69,00
5	Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej - materiał inwestora	m2	305,50
6	Ułożenie płyt betonowych 0,90x0,60 gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej – materiał inwestora	m2	69,00