

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.JARACZEWO OSA					
1.1.ROBOTY ZIEMNE (powierzchniowe)					
d.1.1	1KNR 2-01 0126-01 Trawniki Nawierzchnia z piasku	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 722.0 180.0	m ² m ² m ²		
				722.000 180.000	
				RAZEM	902.000
d.1.1	2KNR 2-31 10101-01 Nawierzchnia z piasku	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 180.0	m ² m ²		
				180.000	
				RAZEM	180.000
d.1.1	3KNR 2-31 10101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 #p2	m ² m ²		
				180.000	
				RAZEM	180.000
d.1.1	4KNR 2-31 10103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV #p2	m ² m ²		
				180.000	
				RAZEM	180.000
d.1.1	5KNR 2-01 10229-02 Ziemia z kory towań	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III #p2*0.35	m ³ m ³		
				63.000	
				RAZEM	63.000
d.1.1	6KNR 2-01 10234-01 Teren z traw- nikami	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w grun- cie kat. I-II 559.0	m ² m ²		
				559.000	
				RAZEM	559.000
d.1.1	7KNR 2-21 10218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim #p5	m ³ m ³		
				63.000	
				RAZEM	63.000
1.2.GRUZ I ZIEMIA Z WYKOPÓW					
d.1.2	8KNR 4-04 11103-04 analogia	Wywiezienie ziemi z wykopów oraz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km #p1*0.15	m ³ m ³		
				135.300	
				RAZEM	135.300
d.1.2	9KNR 4-04 11103-05 analogia	Wywiezienie ziemi z wykopów orazgruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km #p8	m ³ m ³		
				135.300	
				RAZEM	135.300
d.1.2	10kal.ind. #p8	Oplata za wysypisko #p8	m ³ m ³		
				135.300	
				RAZEM	135.300
1.3.URZĄDZENIA					
d.1.3	11kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U1. Urządze- nie typu zestaw zabawowy lub odpowiednik 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	12kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U2. Urządze- nie typu Ważka Miejska lub odpowiednik 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	13kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U3. Urządze- nie typu Huśtawka bocianie gniazdo lub odpowiednik. 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	14kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U4. Ławka lub odpowiednik. 4	szt szt		
				4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.3	15kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U5. Urządze- nie do ćwiczeń typu np. orbitek lub odpowiednik. 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	16kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U6. Urządze- nie do ćwiczeń typu np. trójkąt do rozciągania lub odpowiednik. 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000

17	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U7. Urządzenie do ćwiczeń typu np. wyciskanie siedzące lub odpowiednik.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U8. Urządzenie do ćwiczeń typu np. wahadło lub odpowiednik.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U9. Urządzenie do ćwiczeń typu np. wioślarz lub odpowiednik.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U10. Urządzenie do ćwiczeń typu np. biegacz lub odpowiednik.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U11. Urządzenie informacyjne typu np. tablica z regulaminem lub odpowiednik.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U12. Urządzenie typu np. stół do gry w szachy lub odpowiednik.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U12. Urządzenie typu np. stół do gry w cchińczyka lub odpowiednik.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wg. dokumentacji oraz wytycznych producenta - U13. Urządzenie typu kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 OGRODZENIE					
25	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1.4	0310-01	25*0.25*0.25*1.0	m ³	1.563	
				RAZEM	1.563
26	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.4	0204-01	#p25	m ³	1.563	
				RAZEM	1.563
27	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż przez obsadzenie w stopie betonowej - słupki stalowe ocynkowane ogniowo i powleczone metodą proszkową - wg. projektu	kpl.		
d.1.4		25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
28	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Zgrzewane panele palisadowe o wysokości od 1,0 m, skonstruowane z profili poziomych o przekroju typu "omega" oraz wspawanych w nie profilach zakończonych łukiem - Wymiary paneli szer x wys (mm) 2520 x 1000	m		
d.1.4		ocynkowane ogniowo i powleczone metodą proszkową wg. projektu	m	53.500	
		53.5		RAZEM	53.500
29	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - furtka uchylna jedno skrzydłowa otwierana na zewnątrz placu zabaw z systemem domykania szerokości 1,0 m i wysokości 1,0 m.ocynkowane ogniowo i powleczone metodą proszkową wg. projektu	szt		
d.1.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.4	0402-04	0.2*0.2*(16.0*2+11.25*2)	m ³	2.180	
				RAZEM	2.180
31	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.4	0407-02	16.0*2+11.25*2	m	54.500	
				RAZEM	54.500
1.5 NAWIERZCHNIA					
1.5.1 NAWIERZCHNIA Z PIASKU					
32	KNR 9-11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami	m ²		
d.1.5	0101-02	#p33	m ²	180.000	
	.1	analogia		RAZEM	180.000
33	KNR 2-31	Nawierzchnia z drobnego piasku rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1.5	0202-03	180.0	m ²	180.000	
	.1	analogia		RAZEM	180.000
34	KNR 2-31	Nawierzchnia z drobnego piasku rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.5	0202-04	Krotność = 48	m ²	180.000	
	.1	#p33		RAZEM	180.000
				RAZEM	180.000

1.6 TRAWNIKI				
35	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha	
d.1.6	0207-02	722/10000	ha	0.072
	trawniki			
				RAZEM
				0.072
36	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	
d.1.6	0218-01	722.0*0.1	m ³	72.200
				RAZEM
				72.200
37	KNR 2-01	Zagęszczanie podłoża	m ²	
d.1.6	0406-09	#p36	m ²	72.200
				RAZEM
				72.200
38	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	
d.1.6	0401-05	722.0	m ²	722.000
				RAZEM
				722.000
1.7 NASADZENIA I PIELEGNACJA				
39		Zakup i dostawa drzew wg. dokumentacji - Klon czerwony "Red Sunset"	szt	
d.1.7	analiza indywidualna	6	szt	6.000
				RAZEM
				6.000
40	KNR 2-21	Sadzenie drzew z całkowitą zaprawą dołów	szt.	
d.1.7	0302-06	3	szt.	3.000
	analogia			RAZEM
				3.000
41	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew	szt.	
d.1.7	0701-03	3	szt.	3.000
	analogia			RAZEM
				3.000